

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度神通川水系砂防事務所管内保全工事
工事地名	神通川水系砂防事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度神通川水系砂防事務所管内保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	14,650,900	
管内施設点検補修工	式	1	446,500	
管内施設点検補修工	式	1	123,400	安全利用点検補修 1 式 GW前、夏休み前（2回）；
巡回工	式	1	323,100	管理用道路巡回工 6 回
砂防土工	式	1	12,114,300	
残土処理工	式	1	12,114,300	積込（ルーズ） 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 残土等処分 3,000 m3
管理用道路補修工	式	1	1,615,500	
管理用道路補修工	式	1	1,480,500	管理用道路補修 300 m3 RC-40；
除草工	式	1	135,000	除草 3,000 m2
砂防堰堤付属物設置工	式	1	474,600	
防止柵工	式	1	474,600	転落（横断）防止柵 20 m 柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込；
直接工事費	式	1	14,650,900	
共通仮設費	式	1	1,735,000	
共通仮設費	式	1	135,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	135,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度神通川水系砂防事務所管内保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 600, 000	
純工事費	式	1	16, 385, 900	
現場管理費	式	1	4, 605, 000	
工事原価	式	1	20, 990, 900	
一般管理費等	式	1	8, 969, 740	
工事価格	式	1	64, 960, 000	

積算内訳書

工事名	令和8年度神通川水系砂防事務所管内保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	2,062,000	
管内施設点検補修工	式	1	446,500	
管内施設点検補修工	式	1	123,400	安全利用点検補修 1 式 GW前、夏休み前（2回）；
巡回工	式	1	323,100	管理用道路巡回工 6 回
管理用道路補修工	式	1	1,615,500	
管理用道路補修工	式	1	1,480,500	管理用道路補修 300 m3 RC-40；
除草工	式	1	135,000	除草 3,000 m2
直接工事費	式	1	2,062,000	
共通仮設費	式	1	367,800	
共通仮設費	式	1	51,800	
技術管理費	式	1	7,800	六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	44,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	316,000	
純工事費	式	1	2,429,800	
現場管理費	式	1	1,152,000	
工事原価	式	1	3,581,800	

積算内訳書

工事名	令和８年度神通川水系砂防事務所管内保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	19,436,600	
管内施設点検補修工	式	1	446,500	
管内施設点検補修工	式	1	123,400	安全利用点検補修 1 式 GW前、夏休み前（2回）；
巡回工	式	1	323,100	管理用道路巡回工 6 回
流木処理工	式	1	537,700	
流木処理工	式	1	537,700	流木集積 1,000 m2 流木運搬 1,000 m2
管理用道路補修工	式	1	7,388,400	
管理用道路補修工	式	1	1,480,500	管理用道路補修 300 m3 RC-40；
除草工	式	1	135,000	除草 3,000 m2
コンクリート舗装工	式	1	5,772,900	コンクリート舗装 1,050 m2
堰堤補修工（左俣谷第1号）	式	1	3,165,000	
ブロック投入工	式	1	3,165,000	ブロック投入 300 個
堰堤補修工（新穂高）	式	1	7,899,000	
ブロック投入工	式	1	7,899,000	袋詰玉石設置 300 個 ブロック投入 300 個
直接工事費	式	1	19,436,600	
共通仮設費	式	1	3,447,960	
共通仮設費	式	1	518,960	

積算内訳書

工事名	令和8年度神通川水系砂防事務所管内保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
安全費	式	1	252,960	土石流に対する安全対策費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	266,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,929,000	
純工事費	式	1	22,884,560	
現場管理費	式	1	8,533,000	
工事原価	式	1	31,417,560	