

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度右俣谷第4号上流砂防堰堤林道付替工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷神坂地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 8年 4月14日 至 令和 8年12月11日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度右俣谷第4号上流砂防堰堤林道付替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	43,086,604	
砂防土工	式	1	2,750	
残土処理工	式	1	2,750	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
右岸法面对策工	式	1	34,100,000	
斜面对策工	式	1	34,100,000	コンクリート吹付 2,500 m2 普通セメント 厚20cm；
舗装工	式	1	3,057,972	
コンクリート舗装工	式	1	2,691,336	下層路盤(車道・路肩部) 339 m2 RC-40 t=150mm； コンクリート舗装 339 m2 21-8-40BB W/C≤60% t=150mm； 目地板 6 m2 瀝青繊維質目地板 t=10；
砂利舗装工	式	1	366,636	砂利舗装 381 m2 RC-40 t =100mm；
排水構造物工	式	1	3,965,119	
作業土工	式	1	476,258	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 小規模； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m未満； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m以上4m未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 小規模(標準)；

積算内訳書

工事名	令和8年度右俣谷第4号上流砂防堰堤林道付替工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	1,132,981	プレキャストU型側溝	7	m
				BF-I-B400-L2000；		
				プレキャストU型側溝	1	m
				BF-I-B500-L2000；		
				プレキャストU型側溝	3	m
				BF-I-B1000-L2000；		
				自由勾配側溝	5	m
				FU-B600-C400-L2000 横断；		
				自由勾配側溝	4	m
				FU-B600-C500-L2000 横断；		
				自由勾配側溝	4	m
				FU-B600-C1000-L2000 横断；		
				側溝蓋	7	枚
				C-G-T-B600-L1000 T-25 細目 ボルト固定 ゴム付；		
集水桝・マンホール工	式	1	1,171,370	現場打ち集水桝	5	箇所
				MD種 18-8-40BB W/C≤60%；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				ME種 18-8-40BB W/C≤60%；		
				蓋	3	組
				S-B900-L900-t12 メッキ 2枚割；		
				蓋	3	組
				S-B1000-L1000-t12 メッキ 2枚割；		
排水工	式	1	1,184,510	縦排水	19	m
				BF-I-B400-L2000；		
				縦排水	14	m
				BF-I-B500-L2000；		
				張りコンクリート	100	m2
				18-8-25BB W/C≤65% B=500mm t=50mm；		
仮設工	式	1	1,960,763			

積算内訳書

工事名	令和8年度右俣谷第4号上流砂防堰堤林道付替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,960,763	仮橋上部 1 式 B-16 架設・撤去； 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 1 式 設置・撤去； 仮設高欄 1 式 ガードレール型 設置・撤去；
直接工事費	式	1	43,086,604	
共通仮設費	式	1	6,198,900	
共通仮設費	式	1	770,900	
安全費	式	1	259,100	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	7,800	土石流監視員；
現場環境改善費（率計上）	式	1	504,000	六価クロム溶出試験費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,428,000	
純工事費	式	1	49,285,504	
現場管理費	式	1	15,675,000	
工事原価	式	1	64,960,504	
一般管理費等	式	1	11,729,496	
工事価格	式	1	76,690,000	