

単 価 合 意 書

令和 8 年 4 月 1 3 日に契約した 令和 8 年度右俣谷第 4 号上流砂防堰堤林道付替工事
における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではな
く金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本シス
テムに保管する。

令和 8 年 6 月 2 2 日

発注者	住所 氏名	岐阜県飛騨市神岡町殿 1 0 2 0 - 4 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所長 長谷川 真英
-----	----------	--

受注者	住所 氏名	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾 3 8 番地 1 美笠建設株式会社 代表取締役 内方 光一
-----	----------	--

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
斜面对策		式	1		43,266,900	
砂防土工		式	1		2,742	
残土処理工		式	1		2,742	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,742	
右岸法面对策工		式	1		34,010,000	
斜面对策工		式	1		34,010,000	
コンクリート吹付	普通セメント 厚20cm	m2	2,500	13,604	34,010,000	
舗装工		式	1		3,171,882	
コンクリート舗装工		式	1		2,806,161	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	339	1,265	428,835	
コンクリート舗装	21-8-40BB W/C≦60% t=150mm	m2	339	6,908	2,341,812	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	6	5,919	35,514	
砂利舗装工		式	1		365,721	
砂利舗装	RC-40 t=100mm	m2	381	959.9	365,721	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		3,958,987	
作業土工						
		式	1		479,295	
床掘り	土砂					
		式	1		108,620	
床掘り	土砂					
		式	1		193,600	
埋戻し	小規模					
		式	1		7,905	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満					
		式	1		34,470	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満					
		式	1		105,700	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)					
		式	1		12,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		16,800	
側溝工						
		式	1		1,130,056	
プレキャストU型側溝	BF-I-B400-L2000					
		m	7	8,979	62,853	
プレキャストU型側溝	BF-I-B500-L2000					
		m	1	10,522	10,522	
プレキャストU型側溝	BF-I-B1000-L2000					
		m	3	21,384	64,152	
自由勾配側溝	FU-B600-C400-L2000 横断					
		m	5	44,156	220,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	FU-B600-C500-L2000 横断	m	4	46,550	186,200	
自由勾配側溝	FU-B600-C1000-L2000 横断	m	4	64,314	257,256	
側溝蓋	C-G-T-B600-L1000 T-25 細目 ボルト固定 ゴム付	枚	7	46,899	328,293	
集水桝・マンホール工		式	1		1,168,207	
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	5	83,345	416,725	
現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	118,794	118,794	
蓋	S-B900-L900-t12 メッキ 2枚割	組	3	93,898	281,694	
蓋	S-B1000-L1000-t12 メッキ 2枚割	組	3	116,998	350,994	
排水工		式	1		1,181,429	
縦排水	BF-I-B400-L2000	m	19	9,525	180,975	
縦排水	BF-I-B500-L2000	m	14	11,011	154,154	
張りコンクリート	18-8-25BB W/C≦65% B=500mm t=50mm	m2	100	8,463	846,300	
仮設工		式	1		2,123,289	
仮橋・仮栈橋工		式	1		2,123,289	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮橋上部	B-16 架設・撤去					
		式	1		855,441	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	設置・撤去					
		式	1		605,016	
仮設高欄	カートレール型 設置・撤去					
		式	1		662,832	
直接工事費						
		式	1		43,266,900	
共通仮設費						
		式	1		6,115,145	
共通仮設費						
		式	1		668,173	
安全費						
		式	1		258,430	
土石流対策費	土石流監視員					
		式	1		258,430	
技術管理費						
		式	1		7,779	
六価加溶出試験費						
		式	1		7,779	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		401,964	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		5,446,972	
純工事費						
		式	1		49,382,045	
現場管理費						
		式	1		15,691,589	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		65,073,634	
一般管理費等		式	1		12,586,366	
工事価格		式	1		77,660,000	
消費税相当額		式	1		7,766,000	
工事費計		式	1		85,426,000	