

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度神通川水系砂防事務所CCTV設備設置工事
工事地名	神通川水系砂防事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	287日間	自 令和 8年 4月18日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度神通川水系砂防事務所CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	73,430,600		
CCTV設備	式	1	73,430,600		
CCTV監視制御装置	式	1	26,600,000	CCTV管理サーバ	1 台
				監視操作端末	2 台
CCTV装置	式	1	46,830,600	CCTVカメラ装置	4 台
				HDIPカメラ装置(高感度) ;	
				L2-SW	1 台
				固定型タイプD ;	
				メディアコンバータ	8 台
				SM1C用 100Mbps 最大40km ;	
				屋外型無停電電源装置	1 台
				寒冷地型, 140W ;	
機器単体費	式	1	73,430,600		
電子応用設備	式	1	1,568,452		
CCTV設備工	式	1	1,469,452		
CCTV監視制御装置設置工	式	1	138,130	CCTV管理サーバ設置	1 台
				監視操作端末設置	1 台
CCTV装置設置工	式	1	579,796	CCTVカメラ装置設置	3 台
				メディアコンバータ実装 ;	
				CCTVカメラ装置設置	1 台
				メディアコンバータ, L2SW実装 ;	
				無停電電源装置設置	1 台
				メディアコンバータ設置	3 台
				2台目以降の補正なし ;	
				メディアコンバータ設置	1 台
				2台目以降の補正あり ;	
光ケーブル敷設工	式	1	320,440	光ケーブル成端	4 箇所
				光ケーブル試験	4 対向

積算内訳書

工事名	令和8年度神通川水系砂防事務所CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
配管・配線工	式	1	144,536	屋外配管 金属製可とう電線管 径 30mm ;	12 m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 3.5mm ² ×3C ;	40 m
				屋外配線 (管内) ツイストペアケーブル カテゴリ5e 4P ;	40 m
				屋内配線 (管内) (材料のみ) ツイストペアケーブル カテゴリ5e 4P ;	15 m
				配管付属品	1 式
CCTV監視制御装置撤去工	式	1	41,640	CCTV管理サーバ撤去	1 台
				監視操作端末撤去	2 台
CCTV装置撤去工	式	1	138,760	CCTVカメラ装置撤去	4 台
配管・配線撤去工	式	1	106,150	屋外配管撤去 金属製可とう電線管 径 30mm ;	12 m
				屋外配線撤去 (管内) 電源ケーブル ;	40 m
				屋外配線撤去 (管内) 同軸ケーブル ;	40 m
				屋外配線撤去 (管内) 制御ケーブル ;	40 m
工場製品輸送工	式	1	99,000		
輸送工	式	1	99,000	輸送(電気)	1 式
直接工事費	式	1	1,568,452		

積算内訳書

工事名	令和8年度神通川水系砂防事務所CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	150,096	
共通仮設費	式	1	15,096	
技術管理費	式	1	15,096	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	135,000	
純工事費	式	1	1,718,548	
現場管理費	式	1	706,000	
機器間接費	式	1	6,394,000	
技術者間接費	式	1	263,000	
機器管理費	式	1	6,131,000	
工事原価	式	1	8,818,548	
一般管理費等	式	1	2,080,852	
工事価格	式	1	84,330,000	