

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度小鍋谷第13号砂防堰堤工事用道路その他工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷神坂地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	189日間	自 令和 8年 5月14日 至 令和 8年11月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度小鍋谷第１３号砂防堰堤工事用道路その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	24,195,065		
砂防土工		式	1	23,620,065		
掘削工		式	1	5,684,685	掘削(砂防)	3,900 m3
					土砂；	
					土砂等運搬(砂防)	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬(砂防)	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬(砂防)	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)(砂防)	1 式
					土砂；	
土砂運搬工		式	1	2,169,753	土砂運搬	3,930 m3
					不整地運搬車による運搬；	
仮水路工		式	1	6,428,023	河道掘削	600 m3
					土砂；	
					土砂運搬	630 m3
					不整地運搬車による運搬；	
					コルゲートパイプ	90 m
					据付 円形1型 フランジ型 φ1500mm 板厚2.7mm；	
					埋戻し	20 m3
					；	
法面整形工		式	1	180,174	法面整形(切土部)	170 m2
					現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					基面整正	30 m2
残土運搬工		式	1	9,157,430	積込(ルース)	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1,550 m3
					ほぐし単価；	

積算内訳書

工事名	令和８年度小鍋谷第１３号砂防堰堤工食用道路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	575,000	
法面吹付工	式	1	575,000	モルタル吹付 200 m2 モルタル吹付 吹付厚t=3cm ;
直接工事費	式	1	24,195,065	
共通仮設費	式	1	3,959,160	
共通仮設費	式	1	744,160	
安全費	式	1	518,160	土石流に対する安全対策費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	226,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,215,000	
純工事費	式	1	28,154,225	
現場管理費	式	1	9,322,000	
工事原価	式	1	61,618,535	
一般管理費等	式	1	9,911,465	
工事価格	式	1	71,530,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度小鍋谷第13号砂防堰堤工事用道路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	16,976,310	
道路土工	式	1	16,976,310	
残土処理工	式	1	16,976,310	積込(ルース) 1 式 土砂等運搬 1 式 残土等処分 3,400 m3
直接工事費	式	1	16,976,310	
共通仮設費	式	1	1,955,000	
共通仮設費	式	1	123,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	123,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,832,000	
純工事費	式	1	18,931,310	
現場管理費	式	1	5,211,000	
工事原価	式	1	24,142,310	