

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度貝塩第2号砂防堰堤その他工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷一重ヶ根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	244日間	自 令和 8年 5月21日 至 令和 9年 1月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度貝塩第2号砂防堰堤その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	42,272,411	
砂防土工	式	1	14,116,575	
埋戻し工	式	1	47,165	埋戻し 50 m3 締固無；
盛土工	式	1	386,753	盛土 410 m3 締固無；
法面整形工	式	1	181,087	法面整形(切土部) 8 m2 れ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 360 m2 法面締固め無；
残土処理工	式	1	13,501,570	整地 1 式 敷均し(ルース)； 積込(ルース)(砂防) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
コンクリート堰堤工	式	1	6,631,037	
作業土工	式	1	2,072	基面整正 1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	6,591,335	コンクリート 136 m3 21-5-40BB W/C≤60%； 残存型枠 81 m2 有孔タイプ； 残存型枠 36 m2 (化粧型枠) 割石40タイプ； 足場 1 式 天端手摺；
間詰工	式	1	37,630	間詰コンクリート 1 m3 21-5-40BB W/C≤60%；

積算内訳書

工事名	令和8年度貝塩第2号砂防堰堤その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	1,464,475		
ブロック撤去工	式	1	1,464,475	ブロック撤去 実質量4.002t；	52 個
				ブロック撤去 実質量3.024t；	93 個
				ブロック撤去 実質量1.182t；	48 個
				ブロック撤去 実質量0.71t；	6 個
				ブロック撤去 実質量0.439t；	4 個
仮設工	式	1	20,060,324		
コンクリート締切撤去工	式	1	619,689	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1 式
運搬処理工	式	1	604,785	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1 式
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 式
土砂締切撤去工	式	1	16,607,600	積込(ルーズ)(砂防) 土砂；	1 式
				土砂等運搬 残土処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				土砂等運搬 柏当仮置き 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				残土等処分	1 式
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
仮水路工	式	1	2,228,250	コンクリートパイプ φ2000 ラップ型(支給品)；	1 式
				工事用道路盛土 締固無；	1 式
				工事用道路盛土撤去	1 式

積算内訳書

工事名	令和８年度貝塩第２号砂防堰堤その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	42,272,411	
共通仮設費	式	1	5,250,690	
共通仮設費	式	1	677,690	
安全費	式	1	259,080	土石流に対する安全対策費 1 式
技術管理費	式	1	95,610	コンクリート品質確保における試験費 1 式 W/Cミタ；
現場環境改善費（率計上）	式	1	323,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,573,000	
純工事費	式	1	47,523,101	
現場管理費	式	1	13,245,000	
工事原価	式	1	60,768,101	
一般管理費等	式	1	9,801,899	
工事価格	式	1	70,570,000	