

単 価 合 意 書

令和8年5月20日に契約した 令和8年度貝塩第2号砂防堰堤その他工事
における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和 8 年 6 月 2 日

発注者	住所 氏名	岐阜県飛騨市神岡町殿1020-4 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所長 長谷川 真英
-----	----------	--

受注者	住所 氏名	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根365番地1 蒲田建設株式会社 代表取締役社長 田丸 潤一
-----	----------	---

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		40,423,218	
砂防土工						
		式	1		13,498,141	
埋戻し工						
		式	1		45,110	
埋戻し	締固無					
		m3	50	902.2	45,110	
盛土工						
		式	1		369,902	
盛土	締固無					
		m3	410	902.2	369,902	
法面整形工						
		式	1		173,189	
法面整形(切土部)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	8	926.2	7,409	
法面整形(盛土部)	法面締固め無					
		m2	360	460.5	165,780	
残土処理工						
		式	1		12,909,940	
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		66,300	
積込(ルース)(砂防)	土砂					
		式	1		676,750	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		6,142,890	
残土等処分						
		式	1		6,024,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート堰堤工		式	1		6,342,376	
作業土工		式	1		1,982	
基面整正		式	1		1,982	
コンクリート堰堤本体工		式	1		6,304,402	
コンクリート	21-5-40BB W/C≦60%	m3	136	32,960	4,482,560	
残存型枠	有孔タイ [°]	m2	81	12,597	1,020,357	
残存型枠 (化粧型枠)	割石40タイ [°]	m2	36	20,019	720,684	
足場	天端手摺	式	1		80,801	
間詰工		式	1		35,992	
間詰コンクリート	21-5-40BB W/C≦60%	m3	1	35,992	35,992	
構造物撤去工		式	1		1,400,716	
ブロック撤去工		式	1		1,400,716	
ブロック撤去	実質量4.002t	個	52	5,383	279,916	
ブロック撤去	実質量3.024t	個	93	8,328	774,504	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾛｯｸ撤去	実質量1.182t					
		個	48	5,993	287,664	
ﾌﾞﾛｯｸ撤去	実質量0.71t					
		個	6	5,892	35,352	
ﾌﾞﾛｯｸ撤去	実質量0.439t					
		個	4	5,820	23,280	
仮設工						
		式	1		19,181,985	
ｺﾝｸﾘｰﾄ締切撤去工						
		式	1		592,710	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		式	1		592,710	
運搬処理工						
		式	1		578,427	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)					
		式	1		191,061	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)					
		式	1		387,366	
土砂締切撤去工						
		式	1		15,879,850	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	土砂					
		式	1		1,082,800	
土砂等運搬	残土処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		6,217,500	
土砂等運搬	柏当仮置き 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,356,500	
残土等処分						
		式	1		6,024,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		199,050	
仮水路工						
		式	1		2,130,998	
コルゲートパイプ	φ2000 ラップ型（支給品）					
		式	1		1,687,218	
工事用道路盛土	締固無					
		式	1		230,600	
工事用道路盛土撤去						
		式	1		213,180	
直接工事費						
		式	1		40,423,218	
共通仮設費						
		式	1		5,022,267	
共通仮設費						
		式	1		648,206	
安全費						
		式	1		247,809	
土石流に対する安全対策費						
		式	1		247,809	
技術管理費						
		式	1		91,449	
コンクリート品質確保における試験費	W/Cミナ					
		式	1		91,449	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		308,948	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		4,374,061	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		45,445,485	
現場管理費		式	1		12,668,804	
工事原価		式	1		58,114,289	
一般管理費等		式	1		9,385,711	
工事価格		式	1		67,500,000	
消費税相当額		式	1		6,750,000	
工事費計		式	1		74,250,000	