

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度跡津川流木対策工工事
工事地名	岐阜県飛騨市神岡町跡津川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	240日間	自 令和 8年 5月21日 至 令和 9年 1月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度跡津川流木対策工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	34,695,188		
砂防土工	式	1	3,454,038		
掘削工	式	1	3,089,730	掘削(砂防)	1,700 m3
				岩塊・玉石；	
				掘削(砂防)	300 m3
				軟岩；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				軟岩；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				破碎岩；	
埋戻し工	式	1	100,588	埋戻し	100 m3
				締固無；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工	式	1	263,720	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
鋼製堰堤工	式	1	29,506,313		
作業土工	式	1	679,752	基面整正	1 式
				岩盤清掃	1 式
鋼製堰堤本体工	式	1	6,209,295	コンクリート	133 m3
				21-5-40BB W/C≤60%；	
				残存化粧型枠	80 m2
				割石40；	
				足場	1 式
				天端手摺；	
人工地山工	式	1	1,218,310	コンクリート	19 m3
				21-5-40BB W/C≤60%；	

積算内訳書

工事名	令和8年度跡津川流木対策工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残存化粧型枠	26	m2
				割石40；		
				足場	1	式
				キャットウォーク；		
護床工	式	1	21,398,956	コンクリート	335	m3
				21-5-40BB W/C≦60%；		
				残存型枠	510	m2
				有孔タイプ；		
				鉄筋	2.67	t
				SD345 D29；		
				巨石据付	392	m2
				φ1.0m；		
				間詰め	150	m3
仮設工	式	1	1,734,837			
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,734,837	仮橋上部	1	式
				B-16 設置・撤去；		
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1	式
				仮設高欄	1	式
				設置・撤去；		
				支給品運搬	1	式
				仮橋；		
				現場発生品運搬	1	式
				仮橋；		
直接工事費	式	1	34,695,188			
共通仮設費	式	1	5,712,610			
共通仮設費	式	1	1,472,610			
安全費	式	1	969,000	ゲート監視員	50	人
技術管理費	式	1	95,610	コンクリート品質確保における試験費	1	式
				水セメント比測定費；		

積算内訳書

工事名	令和8年度跡津川流木対策工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	408,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,240,000	
純工事費	式	1	40,407,798	
現場管理費	式	1	15,830,000	
工事原価	式	1	56,237,798	
一般管理費等	式	1	11,052,202	
工事価格	式	1	67,290,000	