

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度中尾第1号砂防堰堤工事用道路その他工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷中尾地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 8年 6月 9日 至 令和 9年 1月 6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度中尾第1号砂防堰堤工事用道路その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	30,396,709		
道路土工		式	1	11,680,665		
掘削工 (ICT)		式	1	932,500	掘削 (ICT)	2,000 m3
					土砂 オープンカット；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工		式	1	168,685	路体 (築堤) 盛土	10 m3
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	10 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	70 m3
					4.0m以上；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂；	
法面整形工 (ICT)		式	1	454,960	法面整形 (切土部) (ICT)	420 m2
					ロキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	100 m2
					法面締固め無し；	
					基面整正	1 式
残土処理工		式	1	10,124,520	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	2,360 m3
法面工		式	1	12,569,200		
法面吹付工		式	1	12,569,200	モルタル吹付	1,400 m2
					厚10cm；	
排水構造物工		式	1	1,009,642		
作業土工		式	1	240,236	床掘り	1 式
					土砂；	

積算内訳書

工事名	令和8年度中尾第1号砂防堰堤工事に用道路その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				埋戻し 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式
				基面整正	1 式
側溝工	式	1	769,406	プレキャストU型側溝 PU-B300-L2000；	82 m
舗装工	式	1	5,137,202		
コンクリート舗装工	式	1	5,137,202	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm；	640 m2
				コンクリート舗装 21-8-40BB W/C≤60% t=150mm；	640 m2
				溶接金網 D6-150×150；	640 m2
				型枠 一般型枠；	1 式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	9 m2
直接工事費	式	1	30,396,709		
共通仮設費	式	1	4,745,800		
共通仮設費	式	1	869,800		
技術管理費	式	1	605,800	六価クロム溶出試験 システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	264,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	3,876,000		
純工事費	式	1	35,142,509		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度中尾第 1 号砂防堰堤工食用道路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	10, 169, 000	
工事原価	式	1	57, 046, 509	
一般管理費等	式	1	9, 813, 491	
工事価格	式	1	66, 860, 000	

積算内訳書

工事名	令和8年度中尾第1号砂防堰堤工事に用道路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	8,575,000	
道路土工	式	1	8,575,000	
残土処理工	式	1	8,575,000	積込(ルース) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 1 式 1,700 m3
直接工事費	式	1	8,575,000	
共通仮設費	式	1	963,000	
共通仮設費	式	1	72,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	72,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	891,000	
純工事費	式	1	9,538,000	
現場管理費	式	1	2,197,000	
工事原価	式	1	11,735,000	