

(1) 手取川水系

| 番号 | 河川名 | 位 置        |     |             | 左<br>右<br>岸 | 距 離 標                        | 延 長<br>(m)    | 重<br>要<br>度 | 種 別                | 予想され<br>る危険 | 対策<br>工法 | 水防<br>管理団体        | 備 考                 |
|----|-----|------------|-----|-------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------|
|    |     | 郡 市        | 町 村 | 字           |             |                              |               |             |                    |             |          |                   |                     |
| 1  | 手取川 | 白山市        |     | 美川南町<br>湊 町 | 左           | 0.2k ～ 1.0k                  | 703           | B           | 越水(溢水)             | 越 水         | 積み土のう    | 手取川<br>水防<br>事務組合 | 0.2k～0.8k<br>重点区間   |
| 2  | 手取川 | 白山市        |     | 美川南町<br>湊 町 | 左           | 0.3k ～ 0.9k                  | 462           | B           | 基礎地盤漏水             | 漏 水         | 釜 段      |                   | 0.8k～0.9k<br>重点監視区間 |
| 3  | 手取川 | 能美郡<br>能美市 | 川北町 | 朝日<br>粟生町   | 左           | 2.3k ～ 3.9k                  | 1,803         | B           | 堤体漏水<br>(堤防裏面)     | 漏 水         | 月の輪      |                   |                     |
| 4  | 手取川 | 能美市        |     | 出口町<br>山田町  | 左           | 6.1k ～ 8.1k                  | 1,935         | B           | 堤体漏水<br>(堤防裏面)     | 漏 水         | 月の輪      |                   | 6.8k～7.0k<br>重点監視区間 |
| 5  | 手取川 | 能美市        |     | 山田町         | 左           | 7.7k ～ 8.1k                  | 374           | B           | 基礎地盤漏水             | 漏 水         | 釜 段      |                   |                     |
| 6  | 手取川 | 能美市        |     | 岩内町         | 左           | 8.9k ～ 9.5k                  | 580           | B           | 堤体漏水<br>(堤防裏面)     | 漏 水         | 月の輪      |                   | 8.9k～9.0k<br>重点監視区間 |
| 7  | 手取川 | 能美市        |     | 岩内町         | 左           | 8.9k ～ 9.5k                  | 580           | B           | 基礎地盤漏水             | 漏 水         | 釜 段      |                   | 8.9k～9.5k<br>重点監視区間 |
| 8  | 手取川 | 能美市        |     | 宮竹町<br>灯台笹町 | 左           | 11.3k ～ 11.9k                | 584           | B           | 堤体漏水<br>(堤防裏面)     | 漏 水         | 月の輪      |                   |                     |
| 9  | 手取川 | 白山市        |     | 美川南町<br>湊 町 | 右           | +10<br>0.15k ～ 0.2k          | 41            | B           | 越水(溢水)<br>(流下能力不足) | 越 水         | 積み土のう    |                   |                     |
| 10 | 手取川 | 白山市        |     | 美川南町<br>湊 町 | 右           | 0.2k ～ 1.0k                  | 887           | B           | 越水(溢水)             | 越 水         | 積み土のう    |                   | 0.2k～0.8k<br>重点区間   |
| 11 | 手取川 | 能美郡        | 川北町 | 朝日<br>橋     | 右           | 1.9k ～ 3.7k                  | 1,846         | B           | 基礎地盤漏水             | 漏 水         | 釜 段      |                   | 3.0k～3.2k<br>重点監視区間 |
| 12 | 手取川 | 能美郡        | 川北町 | 山田先出        | 右           | +100<br>7.6k ～ +10<br>8.4k   | 710           | B           | 水衝・洗掘              | 護岸洗掘        | 木流し      |                   |                     |
| 13 | 手取川 | 能美郡        | 川北町 | 山田先出<br>三反田 | 右           | 7.9k ～ 10.1k                 | 2,198         | B           | 基礎地盤漏水             | 漏 水         | 釜 段      |                   | 9.2k～9.8k<br>重点監視区間 |
| 14 | 手取川 | 能美郡        | 川北町 | 山田先出<br>三反田 | 右           | +150<br>8.8k ～ +100<br>9.2k  | 351           | B           | 水衝・洗掘              | 護岸洗掘        | 木流し      |                   |                     |
| 15 | 手取川 | 能美郡        | 川北町 | 中 島         | 右           | 11.0k ～ +50<br>11.0k         | 50            | B           | 水衝・洗掘              | 護岸洗掘        | 木流し      |                   |                     |
| 16 | 手取川 | 能美郡        | 川北町 | 藤 蔵         | 右           | +170<br>12.0k ～ +30<br>12.2k | 57            | B           | 水衝・洗掘              | 護岸洗掘        | 木流し      |                   |                     |
| 17 | 手取川 | 白山市        |     | 白山町         | 右           | 16.2k ～ 16.4k                | 221           | B           | 越水(溢水)             | 越 水         | 積み土のう    |                   |                     |
| 18 | 手取川 | 白山市        |     | 湊 町<br>美川南町 | - 左<br>右    | 0.4k +25.0<br>0.2k +80.0     | 北陸本線<br>手取川橋梁 | B           | 桁下余裕高不足            | 越 水         | 積み土のう    |                   | IRいわ<br>鉄道株式会社      |
| 19 | 手取川 | 能美市        |     | 粟生町         | - 左<br>右    | 3.8k +98.8<br>3.8k +79.2     | 手取川橋          | B           | 桁下余裕高不足            | 越 水         | 積み土のう    |                   | 石川県                 |
| 計  |     |            |     |             |             |                              | 13,382        |             |                    |             |          |                   |                     |

※ 完成堤防で流下能力不足の場合は、「越水(溢水)(流下能力不足)」とする。

手取川水系重要水防箇所合計

(m)

| 重要度 | 重要水防延長<br>(ダブリなし) | 重要水防延長<br>(ダブリあり) | 越水<br>(溢水) | 堤体漏水  | 基礎地盤<br>漏 水 | 水 衝<br>洗 掘 | 要注意区間 | 工作物<br>(箇所) |
|-----|-------------------|-------------------|------------|-------|-------------|------------|-------|-------------|
| A   | 0                 | 0                 | 0          | 0     | 0           | 0          | 0     | 0           |
| B   | 11,107            | 13,382            | 1,852      | 4,902 | 5,460       | 1,168      | 0     | 2           |
| 計   | 11,107            | 13,382            | 1,852      | 4,902 | 5,460       | 1,168      | 0     | 2           |