水害と治水事業

水害の歴史

➤手取川では、昭和9年7月洪水をはじめ度々洪水被害が生じています。

手取川における主な水害

発生年月日(原因)	鶴来地点流量	被害状況
昭和9年7月11日 (梅雨前線)	4,080m ³ /s	手取川有史で最大の洪水 堤防の決壊は18kmに及ぶ
昭和36年9月16日 (第二室戸台風)	4,030m ³ /s	床上浸水家屋57戸、田畑の浸水 18ha、堤防の決壊等
昭和39年7月8日 (梅雨前線)	2,940m ³ /s	一般被害無し 堤防の決壊等
昭和56年7月3日 (梅雨前線)	2,510m ³ /s (3,525m ³ /s)	一般被害無し 蛇籠の流出や護岸の決壊等
平成10年9月22日 (台風7号)	2,852m ³ /s (4,100m ³ /s)	一般被害無し 高水敷の流出

鶴来地点流量:下段( )はダムがなかった場合の推定流量

昭和9年7月洪水

➤ 既往最大洪水

鶴来流量 4,080m³/s

➤ 堤防決壊延長

約18km (堤防全体の約3割)

被害状況

死者・行方不明者	112名
流出家屋	172戸
倒壊家屋	65戸
床上浸水家屋	586戸
埋没耕地	2,113町歩
流出耕地	695町歩

白峰村の倒壊家屋

洪水流木が堆積した川北村字朝日の水田

写真: 石川県大水害写真(石川県)

氾濫流にのまれた町の様子
(川北町、橋小学校付近)

国鉄(現JR)手取川橋梁の
被災状況

昭和9年7月洪水の浸水実績

× 決壊箇所

写真:石川県大水害写真(石川県)

治水事業

■ 事業の経緯

明治29年	河川改修事業に着手（明治35年完成）
昭和10年	直轄河川改修事業に着手
昭和27年	大日川ダム建設着手（昭和43年完成）
昭和49年	手取川ダム建設着手（昭和55年完成）

手取川ダム

■ 計画の変遷

策定年	計画名	計画高水流量	備考
昭和9年	手取川改修計画	鶴来 4,500m ³ /s	・昭和9年7月洪水を契機 (推定流量：鶴来 4,080m ³ /sec)
昭和42年	手取川水系工事 実施基本計画	鶴来 5,000m ³ /s	・上流ダム群の建設 ・弱小堤の嵩上げ、増幅 ・水衝部の護岸補強 ・導流堤による河口閉塞対策
平成15年	手取川水系 河川整備基本方針	鶴来 5,000m ³ /s	

堤防の整備状況

➤ 白山合口堰堤下流の直轄管理区間における堤防整備率は、霞堤等を含めて評価すると約80%です。

白山合口堰堤下流における堤防の整備状況

手取川の治水の特徴(霞堤)

▶霞堤は、堤防に開口部を設け、その下流側の堤防を堤内地側に延長させて、開口部の上流の堤防と二重になるようにした不連続な堤防です。

<霞堤のはたらき>

平常時には堤内地の排水が簡単にできる。

上流で氾濫した水を開口部からすみやかに川へ戻し、被害の拡大を防ぐ。

7.0k付近左岸の霞堤(H15.10撮影)

手取川ダムの効果

昭和56年7月洪水

平成10年9月洪水

砂防事業の効果 -1

▶平成16年5月に別当谷で土石流が発生しました。

大規模土石流が発生!

土石流が流下した別当谷上流部

土石流が流下した跡

土石流の流下状況

崩壊した土砂量 **176,000m³**
土石流として流れ出した土砂量 **97,000m³**

被害の状況

流出した別当出合の吊り橋

発生前 (平成15年7月)

発生後 (平成16年5月18日)

流出した上流の工所用道路の仮設橋

発生前 (平成15年)

発生後 (平成16年5月18日)

砂防堰堤の効果 -2

▶平成16年5月に発生した別当谷の土石流は、砂防堰堤の効果で土石流の規模が半分以下に抑えられました。

砂防堰堤がなかったら・・・

▶すべり台を滑るように土砂のスピードが加速し、場合によっては100km/h以上に達した可能性があります。

▶溪流の脇や底が削られて、崩壊した土砂量をはるかに上回る大量の土砂が流下してしまいます。

砂防堰堤があるおかげで・・・

▶土砂は階段を降りるような形となり、流下スピードは70km/h程度に抑えられました。

▶流下スピードが低下したことと、堰堤が溪流を覆っている砂や土を保護固定していたことで、土石流が溪流を削って大きくなるのを防ぐことができました。

砂防堰堤の効果 / 別当谷の自然植生の復元

昭和30年の別当谷

自然植生が拡大!!

平成10年の別当谷

砂防堰堤施工範囲