

「白山砂防現地説明会」の開催について

～マスコミ関係者を対象に～

金沢河川国道事務所として、平成19年度中に基幹的砂防施設である柳谷導流落差工・尾添川第2号砂防えん堤を完成させたところですが、残雪もなくなり、これらの本格的な効果発揮が期待される梅雨時期となったことから、完成披露も兼ねて、構造や効果等について報道関係者に紹介するための現地説明会を開催することとしましたのでお知らせします。

当日は、一般車輛の通行を規制している工事用道路を使用し、甚之助谷中飯場（標高約1,540m）まで行き現地説明会を実施します。

★6月は土砂災害防止月間です。

実施概要

1. 開催日時
6月26日（木） 午後1時～午後4時【小雨決行】
2. 現地説明会工程
別添 工程(案)参照
3. 取材受付
平成20年6月24日（火）17時まで以下記まで申し込み願います。
なお、当日都合により参加できない場合も、希望があれば個別に対応いたします。

●完成写真



尾添川第2号砂防えん堤
高さH=14.5m 長さL=78.5m
*白山砂防として、尾添川では初のY型スリットを採用した流す砂防堰堤です。



柳谷導流落差工
高さH=73.7m 長さL=128.7m
(ビル18階分に相当)
*日本発の無人ラフテレーンクレーンを開発・使用し、無人化で施工した柳谷の基幹えん堤です。無人化施工のために開発した、円形型枠ブロック約7,300個を使用しています。

—問い合わせ先—

国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所		
流域対策課長	吉村 明	〔説明会に関して〕
電話	076-264-8800 (代)	
白峰砂防出張所長	石川 晃	〔柳谷導流落差工 工事概要に関して〕
電話	076-259-2890	
尾口砂防出張所長	井村 芳徳	〔尾添川第2号砂防えん堤 工事概要に関して〕
電話	076-275-9258	

現地工程（案）

13:00	→	13:20	→	13:35
尾口砂防出張所集合		尾添川第2号砂防えん堤着		尾添川第2号砂防えん堤発
*官用車に乗換 (工事用道路)				
14:35	→	15:05	→	15:20
旧白峰砂防出張所着(市ノ瀬)		柳谷導流落差工着		柳谷導流落差工発
16:20 尾口砂防出張所着 *解散				

尾口砂防出張所【位置図】



施設の【位置図】

