

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度能越道災害復旧地質調査その1業務
履行場所	石川県七尾市赤浦町地先～鳳珠郡穴水町此木地先

2. 業務内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	工務第二課
2) 履行期間	269 日間	自 令和 7年 3月26日 至 令和 7年12月19日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和6年度能越道災害復旧地質調査その1業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	12,981,668			
直接調査費	式	1	10,932,192			
機械ボーリング	式	1	7,862,600	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 120 m		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 90 m		
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 120 m		
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 90 m		
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 28 m		
サンプリング	式	1	382,200	固定ピストン式シウォールサンプラー 14 本		
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,310,800	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 120 回		
				砂・砂質土 標準貫入試験 90 回		
				28 回		

積算内訳書

業務名	令和6年度能越道災害復旧地質調査その1業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				礫混じり土砂	
総合解析	式	1	202,592	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	160,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7 本
間接調査費	式	1	2,049,476		
運搬費	式	1	420,940	運搬費	1 式
準備費	式	1	534,460	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	784,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	233,649	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	76,427	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	12,981,668		
間接費	式	1	8,478,332		
諸経費	式	1	8,478,332		
一般調査業務費	式	1	21,460,000		
解析等調査	式	1	1,182,924		

積算内訳書

業務名	令和6年度能越道災害復旧地質調査その1業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接業務費	式	1	1,182,924		
解析等調査	式	1	1,182,924	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,482,524		
その他原価	式	1	798,339		
一般管理費等	式	1	1,219,137		
解析等調査業務費	式	1	3,500,000		
調査業務価格	式	1	24,960,000		
共通	式	1	135,420		
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	135,420		
その他原価	式	1	72,923		

