

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 7 年度海側幹線地質調査業務
履行場所	金沢河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	270 日間	自 令和 7年 4月 1日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度海側幹線地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	20,976,244		
直接調査費	式	1	19,062,460		
機械ボーリング	式	1	10,143,240	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 76 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 72 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 132 m 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 132 m 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 76 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	819,000	固定ピストン式シウォールサンプラー 30 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	4,898,560	標準貫入試験 122 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 134 回	

積算内訳書

業務名	令和7年度海側幹線地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					84 回
					礫混じり土砂 孔内載荷試験
					18 回
					普通載荷
総合解析	式	1	194,800	解析等調査	1 式
室内土質試験	式	1	2,796,860	土粒子の密度試験	62 試料
				土の含水比試験	62 試料
				土の粒度試験	52 試料
				沈降分析（ふるい分け含む） 土の粒度試験	58 試料
				ふるい分析（試料0.5kg未満） 土の液性限界試験	62 試料
				土の塑性限界試験	62 試料
				土の湿潤密度試験	30 試料
				土の一軸圧縮試験	30 試料
電子成果品作成費	式	1	198,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	1,913,784		
運搬費	式	1	169,472	運搬費	

積算内訳書

業務名	令和7年度海側幹線地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
準備費	式	1	497,680	準備及び跡片付け	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	705,600	足場仮設	1 式
				50m超～80m以下	
旅費交通費	式	1	407,679	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	133,353	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	20,976,244		
間接費	式	1	13,113,756		
諸経費	式	1	13,113,756		
一般調査業務費	式	1	34,090,000		
解析等調査	式	1	1,251,900		
直接業務費	式	1	1,251,900		
解析等調査	式	1	1,251,900	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		

積算内訳書

業務名	令和7年度海側幹線地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,551,500		
その他原価	式	1	835,482		
一般管理費等	式	1	1,283,018		
解析等調査業務費	式	1	3,670,000		
調査業務価格	式	1	37,760,000		
共通	式	1	135,420		
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	135,420		
その他原価	式	1	72,923		
一般管理費等	式	1	111,657		
業務価格	式	1	320,000		
業務価格	式	1	38,080,000		