

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度金沢河川国道道路地質調査その1業務
履行場所	金沢河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	270 日間	自 令和 7年 4月 1日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度金沢河川国道道路地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	11,535,657	
直接調査費		式	1	9,146,230	
機械ボーリング		式	1	4,316,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 45 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 27 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 3 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 70 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 57 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 23 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サンプリング		式	1	327,000	固定ピストン式シウォールサンプラー 6 本 ロータリー式三重管サンプラー

積算内訳書

業務名	令和7年度金沢河川国道道路地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,192,800	標準貫入試験	4 本
				粘性土・シルト 標準貫入試験	70 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	57 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	23 回
				軟岩 孔内載荷試験	5 回
				普通載荷 現場透水試験	6 回
				ケーシング法	2 回
総合解析	式	1	194,800	解析等調査	1 式
室内土質試験	式	1	1,954,630	土粒子の密度試験	20 試料
				土の含水比試験	20 試料
				土の粒度試験	18 試料
				沈降分析（ふるい分け含む） 土の粒度試験	14 試料
				ふるい分析（試料0.5kg未満） 土の液性限界試験	

積算内訳書

業務名	令和 7 年度金沢河川国道道路地質調査その 1 業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の塑性限界試験	18 試料
				土の湿潤密度試験	18 試料
				土の一軸圧縮試験	13 試料
				土の三軸圧縮試験（UU試験）	13 試料
				土の三軸圧縮試験（CU試験）	4 試料
				土の圧密試験	4 試料
					12 試料
電子成果品作成費	式	1	149,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	2,389,427		
運搬費	式	1	922,116	運搬費	1 式
				国道 8 号 乾東局所渋滞対策 運搬費	1 式
				国道 8 号 牛ノ谷道路 運搬費	1 式
				国道 8 号 津幡北バイパス 運搬費	1 式
				国道 1 5 9 号 金沢東部環状道路	1 式
準備費	式	1	482,900	準備及び跡片付け	

積算内訳書

業務名	令和7年度金沢河川国道道路地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	725,000	足場仮設	1 式
				50m以下	
旅費交通費	式	1	195,472	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	63,939	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,535,657		
間接費	式	1	7,614,343		
諸経費	式	1	7,614,343		
一般調査業務費	式	1	19,150,000		
解析等調査	式	1	1,296,200		
直接業務費	式	1	1,296,200		
解析等調査	式	1	1,296,200	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		

積算内訳書

業務名	令和7年度金沢河川国道道路地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,595,800	
その他原価		式	1	859,338	
一般管理費等		式	1	1,314,862	
解析等調査業務費		式	1	3,770,000	
調査業務価格		式	1	22,920,000	
共通		式	1	135,420	
共通（設計業務）		式	1	135,420	
公開成果品作成		式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
直接原価（その他原価除く）		式	1	135,420	
その他原価		式	1	72,923	
一般管理費等		式	1	111,657	
業務価格		式	1	320,000	
業務価格		式	1	23,240,000	