

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度白山砂防管内地質調査業務
履行場所	手取川上流域

2. 業務内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	流域対策課
2) 履行期間	216 日間	自 令和 7年 5月24日 至 令和 7年12月25日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度白山砂防管内地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	11,322,849			
直接調査費	式	1	7,237,480			
機械ボーリング	式	1	3,189,000	土質ボーリング(オールコアボーリング)	30	m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	10	m
				中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
機械ボーリング	式	1	3,189,000	土質ボーリング(オールコアボーリング)	30	m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	10	m
				中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	444,600	標準貫入試験	16	回
				玉石混じり土砂		
				標準貫入試験	10	回
				軟岩		
総合解析	式	1	262,880	解析等調査	1	式

積算内訳書

業務名	令和7年度白山砂防管内地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	136,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	4,085,369		
運搬費	式	1	1,960,160	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	336,120	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	1,584,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	154,539	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	50,550	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,322,849		
間接費	式	1	7,477,151		
諸経費	式	1	7,477,151		
一般調査業務費	式	1	18,800,000		
解析等調査	式	1	1,352,846		
直接業務費	式	1	1,352,846		

積算内訳書

業務名	令和7年度白山砂防管内地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査	式	1	1,352,846	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,652,446		
その他原価	式	1	889,842		
一般管理費等	式	1	1,367,712		
解析等調査業務費	式	1	3,910,000		
調査業務価格	式	1	22,710,000		
共通	式	1	135,420		
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	135,420		
その他原価	式	1	72,923		
一般管理費等	式	1	111,657		

積算内訳書

業務名	令和7年度白山砂防管内地質調査業務			業種	設計業務
				項目	業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
業務価格	式	1	320,000		
業務価格	式	1	23,030,000		