

単 価 合 意 書

令和6年2月20日に契約したR5梯川能美低水護岸他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年05月24日

発注者 住所 石川県金沢市西念4丁目23番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

金沢河川国道事務所長 五十川 泰史

受注者 住所 石川県小松市白江町卜121番地1

氏名 株式会社丸西組

代表取締役社長 西 功太郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		153,387,697	
河川土工		式	1		44,320,002	
掘削工		式	1		14,540,592	
掘削	土砂	m3	6,600		1,413,060	
掘削	土砂(水中)	m3	3,300		1,109,130	
土砂等運搬 (場内小運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,233,470	
土砂等運搬 (現場～荒木田仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,463,012	
整地 (現場内仮置場)		式	1		393,360	
整地 (荒木田仮置場)		式	1		1,192,000	
積込(ルース) (現場内仮置場)		式	1		736,560	
掘削工(ICT)		式	1		15,286,722	
掘削(ICT)	土砂	m3	6,600		1,856,580	
掘削(ICT)	土砂(水中)	m3	3,300		1,411,740	
土砂等運搬 (場内小運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,233,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (現場～荒木田仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,463,012	
整地 (現場内仮置場)		式	1		393,360	
整地 (荒木田仮置場)		式	1		1,192,000	
積込(ルース) (現場内仮置場)		式	1		736,560	
盛土工		式	1		936,099	
路体(築堤)盛土		m3	590		238,714	
土砂等運搬 (荒木田仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		552,305	
積込(ルース)		式	1		145,080	
法面整形工(ICT)		式	1		1,978,749	
法面整形(切土部)(ICT)		m2	1,870		1,536,579	
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	850		442,170	
ブランク工		式	1		11,577,840	
ブランク	粘性土	m3	2,400		971,040	
土砂等運搬 (小松市里川町～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,672,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料						
		式	1		7,934,400	
地盤改良工						
		式	1		12,728,800	
自走式土質改良工						
		式	1		12,728,800	
土質改良	石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用),添加量=30.0kg/m ³ (地山)					
		m ³	6,200		12,499,200	
自走式土質改良機設置撤去						
		式	1		229,600	
遮水矢板工						
		式	1		19,435,000	
矢板工						
		式	1		19,435,000	
広幅鋼矢板	SYW295 10H型 L=8.8m					
		枚	130		19,435,000	
法覆護岸工						
		式	1		29,863,904	
多自然護岸工						
		式	1		25,141,135	
フロックマット	t=10cm					
		m ²	3,305		25,141,135	
覆土工						
		式	1		2,297,912	
覆土(流用土)						
		m ³	1,800		400,680	
土砂等運搬 (荒木田仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,495,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)		式	1		401,760	
浸透対策工		式	1		2,424,857	
コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%	m3	26		898,820	
型枠		式	1		440,960	
遮水シート	t=11mm	m2	379		1,085,077	
根固め工		式	1		40,214,352	
沈床工		式	1		40,214,352	
粗朶沈床	(河)粗-10m-5m	m2	1,600		37,120,000	
間詰石	間詰石8~30kg	m3	328		3,094,352	
水路工		式	1		3,252,980	
堤外水路工		式	1		3,252,980	
大型連節ブロック張	連- I (吸出防止材t=10mm含む)	m2	211		2,823,180	
隔壁工	隔- I - (現)-1-2m (21-8-40BB W/C \leq 60%)	箇所	2		429,800	
構造物撤去工		式	1		3,270,154	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		2,964,000	
鋼矢板切断	10H型(水中)	枚	130		2,964,000	
かご撤去工		式	1		231,106	
じゃかご撤去	径45cm	m	140		203,000	
詰石等運搬 (現場～上小松仮置場)		式	1		20,400	
積込(ルース)		式	1		5,322	
整地 (上小松仮置場)		式	1		2,384	
運搬処理工		式	1		75,048	
現場発生品運搬 (現場～白江仮置場)		式	1		75,048	
仮設工		式	1		302,505	
大型土のう工		式	1		302,505	
大型土のう	耐候性、φ110×110cm(長期仮設(3年)対応)	式	1		302,505	
直接工事費		式	1		153,387,697	
共通仮設費		式	1		16,063,119	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,397,175	
運搬費		式	1		3,381,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,381,000	
技術管理費		式	1		650,627	
河川工事台帳作成費		式	1		30,774	
保守管理(ICT)		式	1		72,127	
システム初期費(ICT)		式	1		547,726	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,365,548	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,665,944	
純工事費		式	1		169,450,816	
現場管理費		式	1		38,671,609	
工事原価		式	1		208,122,425	
一般管理費等		式	1		31,977,575	
スライド足切額		式	1		-2,360,000	

