

単 価 合 意 書

令和6年2月22日に契約したR5梯川千代低水護岸他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年05月27日

発注者 住所 石川県金沢市西念4丁目23番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

金沢河川国道事務所長 五十川 泰史

受注者 住所 石川県小松市殿町二丁目66番地

氏名 株式会社 江口組

代表取締役 江口 充

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		153,067,129	
河川土工		式	1		43,872,225	
掘削工		式	1		21,816,338	
掘削	土砂	m3	10,800		2,310,120	
掘削	土砂(水中)	m3	5,400		1,813,860	
土砂等運搬 (場内小運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,994,018	
土砂等運搬 (現場～荒木田仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		11,921,580	
整地 (現場内仮置場)		式	1		643,140	
整地 (荒木田仮置場)		式	1		1,929,420	
積込(ルース)		式	1		1,204,200	
掘削工(ICT)		式	1		7,680,139	
掘削(ICT)	土砂	m3	3,600		1,011,960	
掘削(ICT)	土砂(水中)	m3	1,800		769,500	
土砂等運搬 (場内小運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		665,899	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (現場～荒木田仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,973,860	
整地 (現場内仮置場)		式	1		214,380	
整地 (荒木田仮置場)		式	1		643,140	
積込(ルース) (現場内仮置場)		式	1		401,400	
盛土工		式	1		210,391	
路体(築堤)盛土		m3	110		85,734	
土砂等運搬 (荒木田仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		95,667	
積込(ルース)		式	1		28,990	
法面整形工(ICT)		式	1		2,051,347	
法面整形(切土部)(ICT)		m2	1,650		1,354,815	
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	1,340		696,532	
ブランクett工		式	1		12,114,010	
ブランクett		m3	2,500		1,011,000	
土砂等運搬 (購入土)	粘性土	式	1		2,843,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料		式	1		8,260,000	
地盤改良工		式	1		833,900	
自走式土質改良工		式	1		833,900	
土質改良	石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用)添加量=30.0kg/m3(地山)	m3	300		604,500	
土質改良機設置撤去		式	1		229,400	
遮水矢板工		式	1		4,236,000	
矢板工		式	1		4,236,000	
広幅鋼矢板	SYW295 10H型 L=8.3m	枚	30		4,236,000	
法覆護岸工		式	1		37,470,206	
多自然護岸工		式	1		34,900,782	
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	t=10cm	m2	4,591		34,900,782	
覆土工		式	1		2,569,424	
覆土工(流用土)		m3	2,200		489,280	
土砂等運搬 (荒木田仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,589,544	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)		式	1		490,600	
根固め工		式	1		47,756,238	
沈床工		式	1		47,756,238	
粗朶沈床	(河)粗-10m-5m	m2	1,900		44,042,000	
間詰石	間詰石8~30kg	m3	394		3,714,238	
水路工		式	1		3,008,840	
堤外水路工		式	1		3,008,840	
大型連節ブロック張	連-I(吸い出し防止材 t=10mm)	m2	192		2,567,040	
隔壁工	隔-I-(現)-I-2.0m(21-8-40BB W/C≤60%)	箇所	2		441,800	
旧橋撤去工(下部工)		式	1		2,503,895	
作業土工 (旧P2)		式	1		166,940	
床掘り		式	1		40,860	
埋戻し		式	1		74,680	
積込(ルース)		式	1		4,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (現場～荒木田仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		29,840	
土砂等運搬 (荒木田仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,718	
整地		式	1		2,382	
作業土工 (旧P3)		式	1		130,399	
床掘り		式	1		20,430	
埋戻し		式	1		74,680	
積込(ルース)		式	1		4,460	
土砂等運搬 (現場～荒木田仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,920	
土砂等運搬 (荒木田仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,718	
整地		式	1		1,191	
橋脚撤去工 (旧P2)		式	1		1,103,278	
基礎杭撤去	RC杭 φ 500, L=8.0m	本	5		669,000	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	18		297,180	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	式	1		47,866	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26		89,232	
橋脚撤去工 (旧P3)		式	1		1,103,278	
基礎杭撤去	RC杭 φ 500, L=8.0m	本	5		669,000	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	18		297,180	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	式	1		47,866	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26		89,232	
構造物撤去工		式	1		694,751	
構造物取壊し工		式	1		683,100	
鋼矢板切断	10H型(水中)	枚	30		683,100	
運搬処理工		式	1		11,651	
現場発生品運搬 (現場～白江仮置場)		式	1		11,651	
仮設工		式	1		12,691,074	
大型土のう工		式	1		2,028,474	
大型土のう	耐候性(φ110×110cm)長期仮設(3年)	式	1		2,028,474	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード整備工		式	1		10,662,600	
作業ヤード盛土		式	1		2,180,000	
作業ヤード盛土撤去		式	1		2,398,000	
大型土のう	耐候性(φ110×110cm)長期仮設(3年)	式	1		5,110,200	
大型土のう撤去		式	1		974,400	
直接工事費		式	1		153,067,129	
共通仮設費		式	1		19,280,401	
共通仮設費		式	1		8,628,596	
運搬費		式	1		6,640,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		6,640,000	
技術管理費		式	1		628,753	
河川工事台帳作成費		式	1		30,751	
保守管理(ICT)		式	1		50,683	
システム初期費(ICT)		式	1		547,319	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,359,843	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,651,805	
純工事費		式	1		172,347,530	
現場管理費		式	1		39,168,262	
工事原価		式	1		211,515,792	
一般管理費等		式	1		32,414,208	
スライド足切額		式	1		-2,390,000	
工事価格		式	1		241,540,000	
消費税相当額		式	1		24,154,000	
工事費計		式	1		265,694,000	