

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 梯川堤防維持管理外作業
工事地名	梯川直轄管理区間及び石川海岸直轄工事施行区域

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 梯川堤防維持管理外作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	41,799,052			
除草工		式	1	19,025,745			
堤防除草工		式	1	19,025,745	除草（肩掛け式） 刈幅カッタ径255mm；	184,000	m2
					除草（ハンドガイド式） 刈幅150cm；	437,000	m2
					除草（遠隔操縦式） 刈幅185cm 機械:貸与；	60,600	m2
					集草（人力）	50,300	m2
					集草（ハンドガイド式） 集草幅200cm；	82,700	m2
					集草（遠隔操縦式） 集草幅180cm 機械:貸与；	29,500	m2
					積込	163,000	m2
					梱包なし；		
					運搬	163,000	m2
					梱包なし L≤4.0km；		
					処分費 草木；	22	t
堤防養生工		式	1	715,294			
芝養生工		式	1	715,294	施肥	12,000	m2
					除草（草刈り）	8,600	m2
					集草（人力）	8,600	m2
					積込	8,600	m2
					梱包なし；		
					運搬	8,600	m2
					梱包なし L≤4.0km；		
					処分費 草木；	2	t
堤防維持作業		式	1	8,244,535			

積算内訳書

工事名		R 6 梯川堤防維持管理外作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐木除根工	式	1	203,830	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗) ;		
				集積積込み	1,000	m2
				伐木伐竹運搬	1,000	m2
				L≤11.0km ;		
				処分費	1.7	t
				生木 ;		
堤防天端補修工	式	1	3,776,960	表層(車道・路肩部)	1,400	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20F) t=50mm 3.0m以		
				上 ;		
				敷き砂利	1,400	m2
				RC-40 t=100mm ;		
				舗装版目地補修	1,000	m
				加熱注入式目地材(低弾性) ;		
コンクリート舗装工	式	1	737,600	下層路盤(歩道部)	100	m2
				RC-40 t=200mm ;		
				コンクリート舗装	100	m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=200mm ;		
塵芥処理工	式	1	392,080	堆積塵芥収集(人力処理)	40	m3
				木片・空き缶・枯れ草等かさ高物 L≤11.5km ;		
河道整正工	式	1	636,850	掘削	500	m3
				土砂 ;		
				土砂等運搬	500	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤3.0km ;		
				整地	500	m3
盛土工	式	1	785,983	路体(築堤)盛土	100	m3
				施工幅員2.5m未満 ;		
				土砂等運搬	110	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤3.0km ;		
				積込(ルース)	110	m3
				土砂 ;		
法面整形工	式	1	92,060	法面整形(盛土部)	200	m2

積算内訳書

工事名	R 6 梯川堤防維持管理外作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
植生工	式	1	473,600	張芝 野芝；	200 m2
護岸補修工	式	1	750,045	掘削	50 m3
				土砂 小規模；	
				路体(築堤)盛土	50 m3
				施工幅員2.5m未満；	
				土砂等運搬	50 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤3.5km(小規模)	
				；	
				積込(ルース)	50 m3
根固めブロック工	式	1	213,900	土砂 小規模；	
				整地	50 m3
				コンクリート	5 m3
				21-8-40BB W/C≤60%；	
				型枠	5 m2
				根固めブロック据付	10 個
				ブロック(無筋) 5t 据付のみ；	
				消波根固めブロック運搬	10 個
防止柵工	式	1	118,300	2.5tを超え5.5t以下 積込・据付(乱積) 2個 L≤4.0km；	
				袋詰玉石	10 袋
				2t用(長期性能型) 詰石(再利用品)；	
				転落(横断)防止柵	10 m
河川管理施設維持工	式	1	63,327	P1-1.1-3.0E-f(標準4色)；	
堤防維持作業	式	1	8,829,900	水質事故対応	1 式
掘削工	式	1	8,829,900		
				除砂	9,000 m3
				波返しから5m範囲；	
巡視・巡回工	式	1	3,510,000	除砂	9,000 m3
				波返しから5mを超える範囲；	

積算内訳書

工事名	R 6 梯川堤防維持管理外作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川巡視工	式	1	3, 510, 000	異常時巡視支援等業務 1 式
内水排除等作業	式	1	1, 473, 578	
内水排除工	式	1	1, 473, 578	内水排除等 1 式
直接工事費	式	1	41, 799, 052	
共通仮設費	式	1	2, 924, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 924, 000	
純工事費	式	1	44, 723, 052	
現場管理費	式	1	13, 864, 000	
工事原価	式	1	58, 587, 052	
一般管理費等	式	1	10, 122, 948	
工事価格	式	1	68, 710, 000	