

積算内訳書

1. 工事名	
工事名	R 6 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事
工事地名	金沢河川国道事務所管内
2. 工事内容	
1) 事務所名	金沢河川国道事務所 防災課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	365日間 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	12,271,890		
道路照明維持補修工	式	1	1,951,882		
管球取替	式	1	497,600	高圧ナトリウムランプ NHT180W ;	10 個
				高圧ナトリウムランプ NHT220W ;	10 個
				セミアクティブハイトランプ 220W ;	5 個
				セミアクティブハイトランプ 360W ;	5 個
安定器取替	式	1	144,620	高圧ナトリウム NHT180W 200V一般型 ;	2 個
				高圧ナトリウム NHT220W 200V一般型 ;	2 個
				セミアクティブハイトランプ セミアクティブハイトランプ 220W 200V ;	2 個
				セミアクティブハイトランプ セミアクティブハイトランプ 360W 200V ;	2 個
自動点滅器取替	式	1	131,910	自動点滅器 (プラグ式) (本体のみ) 100V10A ;	3 個
				自動点滅器 (プラグ式) (本体のみ) 200V10A ;	3 個
				光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 3A ;	3 個
				光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 6A ;	3 個
				光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 10A ;	3 個
ポール内ジョイントボックス取替	式	1	74,970	ジョイントボックス SB-902B20-N ;	3 個
				ジョイントボックス SB-902B22-N ;	3 個

積算内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
LED照明器具取替工		式	1	612,762	LED照明器具取替	3
					建電協型KCE100-2（撤去・新設）；	
					自動点滅器取付（ボール取付）	3 個
					自動点滅器（JIS2形）	3 個
					200V用（3A）；	
					ボール内ジョイントボックス	3 個
					SB-902B20-N（単相用）；	
					LED道路照明器具用専用ケーブル	3 本
					直線ボール用；	
					600Vビニル絶縁シースケーブル	36 m
					VV-R1.6mm 3心；	
車両費		式	1	490,020	リフト車両	30 時間
					高所作業車；	
					作業車	30 時間
					ライトバン 1500CC；	
トンネル照明維持補修工		式	1	2,744,348		
管球取替		式	1	2,385,000	高圧ナトリウムランプ	50 個
					NHT180W；	
					高圧ナトリウムランプ	50 個
					NHT220W；	
					高圧ナトリウムランプ	10 個
					NHT270W；	
					高圧ナトリウムランプ	10 個
					NHT360W；	
					高圧ナトリウムランプ	5 個
					NHT180LS；	
					高圧ナトリウムランプ	5 個
					NHT220LS；	
					高圧ナトリウムランプ	5 個
					NHT270LS；	
					高圧ナトリウムランプ	5 個
					NHT360LS；	
					セラミックメタハラライトランプ	5 個

積算内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					180W 透明形（CM）； セラミックメタハラライトランプ	5 個
					270W 透明形（CM）；	
車両費	式	1	359,348	リフト車両	22	時間
					高所作業車；	
					作業車	22 時間
					ライトバン 1500CC；	
地下道電気設備維持補修工	式	1	5,518,010			
地下道排水設備取替	式	1	2,151,300	排水ポンプ取替	3	台
					0.75kw/口径50；	
					排水ポンプ取替	3 台
					1.5kw/口径65；	
					排水ポンプ取替	3 台
					2.2kw/口径80；	
屋外配管配線工	式	1	473,250	取替；		
					屋外配管取替工	30 m
					G36撤去・新設；	
					屋外配管取替工	30 m
					G42撤去・新設；	
					屋外配線取替工	30 m
					CV5.5-3C撤去・新設；	
					屋外配線取替工	30 m
					CV8-3C撤去・新設；	
管球取替	式	1	290,700	蛍光灯	10	個
					FL10W；	
					蛍光灯	10 個
					FL20W；	
					蛍光灯	10 個
					FDL13W；	
					蛍光灯	10 個
					FDL18W；	
					蛍光灯	10 個
					FLR20W；	

積算内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蛍光灯 FLR40W；	10 個
				蛍光灯 FHF32W；	10 個
自動点滅器取替	式	1	35,460	自動点滅器（プラグ式） （本体のみ）200V10A；	5 個
道路電気設備点検	式	1	2,419,320	地下道電気設備点検	108箇所
				道路照明設備点検	24回
				夜間巡視；	
車両費	式	1	147,980	作業車	20 時間
				ライトバン 1500CC；	
車両走行費	式	1	994,650		
車両走行費	式	1	994,650	リフト車	1,500 km
				高所作業車；	
				作業車	1,500 km
				ライトバン1500CC；	
仮設工	式	1	1,063,000		
交通管理工	式	1	1,063,000	交通誘導警備員	1 式
				A、B 昼間勤務；	
直接工事費	式	1	12,271,890		
共通仮設費	式	1	2,246,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,246,000		
純工事費	式	1	14,517,890		
現場管理費	式	1	8,032,000		
工事原価	式	1	22,549,890		

積算内訳書

[illegible]

