

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 片山津根固工据付工事
工事地名	石川県加賀市美岬町地先～小松市安宅新町地先

2. 工事内容

1)	事務所名	金沢河川国道事務所	海岸課
2)	主 工 種	海岸工事	
3)	工 期	159日間	自 令和 6年 4月15日 至 令和 6年 9月20日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名		R 6 片山津根固工据付工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防		式	1	61,477,812	
海域堤基礎工		式	1	26,407,520	
捨石工		式	1	22,035,680	捨石(海上) 1,238 m3 100-500kg/個(瀬取投入) ; 捨石均し 1,060 m2 荒均し±30cm ;
吸出し防止工		式	1	4,371,840	帆布 1,760 m2 短繊維ボ リエステル系不織布 厚5.0mm ;
海域堤本体工		式	1	31,620,722	
捨石工		式	1	18,497,710	捨石(海上) 1,181 m3 100-500kg/個(瀬取投入) ; 捨石均し 860 m2 荒均し±50cm ;
海岸コンクリートブロック工		式	1	13,123,012	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 239 個 ブロック規格12t ; 海岸コンクリートブロック据付(海上) 239 個 ブロック規格12t ;
仮設工		式	1	3,449,570	
工事用道路工		式	1	298,656	敷鉄板 1 式
積出基地工		式	1	3,150,914	積出基地 1 式
直接工事費		式	1	61,477,812	
共通仮設費		式	1	16,180,964	
共通仮設費		式	1	11,176,964	
運搬費		式	1	4,171,364	仮設材運搬費 1 式 作業船等えい航費 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通船 1 式
準備費	式	1	6,268,400	繋船費(海岸) 1 式
				退避 1 式
技術管理費	式	1	67,200	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	670,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,004,000	
純工事費	式	1	77,658,776	
現場管理費	式	1	18,443,000	
工事原価	式	1	96,101,776	
一般管理費等	式	1	16,548,224	
工事価格	式	1	112,650,000	

