

積算内訳書

1. 工事名	
工事名	R 6 金沢河川国道梯川系CCTV設備工事
工事地名	石川県小松市小島町ヲ27-2 前川排水機場
2. 工事内容	
1) 事務所名	金沢河川国道事務所 防災課
2) 主工種	河川維持工事
3) 工期	239日間 自 令和6年5月22日 至 令和7年1月15日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道梯川系CCTV設備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	11,615,000		
CCTV設備	式	1	11,615,000		
CCTV装置	式	1	11,615,000	CCTVカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置(機測装置含む) カメラ:メーカー標準塗装 壁面取付; CCTVカメラ装置 3 台 HD簡易型IPカメラ装置(機測装置含む) カメラ:メーカー標準塗装 ボール取付; L2-SW 5 台 タイプD; 1000BASE-Xインタフェース(SFP) 10 枚 ギガビットイーサネット 短距離インタフェース;	
機器単体費	式	1	11,615,000		
電子応用設備	式	1	8,557,419		
CCTV設備工	式	1	6,230,379		
CCTV装置設置工	式	1	311,070	CCTVカメラ装置設置 1 台 CCTVカメラ装置設置 HD簡易型IPカメラ装置(機測装置含む)カメラ:メーカー標準塗装; CCTVカメラ装置設置 (2台目以降) 3 台 CCTVカメラ装置設置 HD簡易型IPカメラ装置(機測装置含む)カメラ:メーカー標準塗装; L2-SW据付 1 台 L2-SW調整 1 台 L2-SW調整 (2台目以降) 4 台	
光ケーブル敷設工	式	1	1,243,890	光地中配線 500 m SM(1.31μm) ノンメタリック 8C(4芯テープスロット);	

積算内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道梯川系CCTV設備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳	
				光屋内配線 SM(1.31μm) ノンメタリック 8C(4芯テープ スロット) ; 500 m 光屋外配線 SM(1.31μm) ノンメタリック 8C(4芯テープ スロット) ; 80 m 光ケーブル成端 107テープ 心以下 ; 4箇所 光ケーブル試験 伝送損失試験 20心以下 ; 1対向 光ケーブル試験 接続損失試験 20心以下 ; 1対向	
配管・配線工	式	1	2,454,539	地中配線 CVケーブル(600V架橋ぶリケーブル) 3心 600V 14mm2× 3C ; 500 m 屋内配線 CVケーブル(600V架橋ぶリケーブル) 3心 600V 14mm2× 3C ; 500 m 屋外配線 CVケーブル(600V架橋ぶリケーブル) 3心 600V 14mm2× 3C ; 80 m 地中配線 リストベアケーブル cat5e-4P ; 10 m	
CCTV装置撤去工	式	1	99,281	CCTVカメラ装置撤去 不使用 ; 1台 CCTVカメラ装置撤去 (2台目以降) 不使用 ; 3台 機側装置撤去 不使用 ; 1台 機側装置撤去 (2台目以降) 不使用 ; 3台	
配管・配線撤去工	式	1	2,121,599	地中配線撤去 CVケーブル(600V架橋ぶリケーブル) 3心 600V 14mm2× 3C ; 500 m 屋内配線撤去 500 m	

積算内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道梯川系CCTV設備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳	
				CVケーブル(600V架橋ぶリケーブル) 3心 600V 14mm2× 3C ; 80 m 屋外配線撤去 CVケーブル(600V架橋ぶリケーブル) 3心 600V 14mm2× 3C ; 500 m 地中配線撤去 ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 7C- 2V ; 500 m 屋内配線撤去 ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 7C- 2V ; 500 m 屋外配線撤去 ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 7C- 2V ; 80 m 地中配線撤去 リストベアケーブル cat5e-4P ; 10 m	
システム・インテグレーション	式	1	2,248,040		
システム・インテグレーション	式	1	2,248,040	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	79,000		
輸送工	式	1	79,000	輸送(電気)	1 式
直接工事費	式	1	8,557,419		
共通仮設費	式	1	688,980		
共通仮設費	式	1	10,980		
技術管理費	式	1	10,980	電気通信施設資産管理DB構築・作成費	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	678,000		

積算内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道橋川系 CCTV 設備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
純工事費		式	1	9,246,399		
現場管理費		式	1	3,563,000		
機器間接費		式	1	6,073,000		
技術者間接費		式	1	3,957,000		
機器管理費		式	1	2,116,000		
工事原価		式	1	18,882,399		
一般管理費等		式	1	3,892,601		
工事価格		式	1	34,390,000		

