

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 甚之助谷上流第14号砂防堰堤改築工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

- | | |
|---------|--|
| 1) 事務所名 | 金沢河川国道事務所 工務第一課 |
| 2) 主工種 | 砂防・地すべり等工事 |
| 3) 工期 | 172日間 自 令和6年5月28日
至 令和6年11月15日 |

- 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 6 甚之助谷上流第14号砂防堰堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
砂防堰堤	式	1	28,834,649		
コンクリート堰堤工	式	1	3,707,316		
作業土工	式	1	289,256	床掘り(掘削(砂防)) 土砂; 埋戻し 土砂; 積込(ルーズ)(砂防) 土砂; 土砂等運搬 (床堀土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 (埋戻土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	1,657,340	コンクリート 18-5-80BB W/C \leq 60%; 型枠 残存外部型枠(構造物一体型)多貫通穴 ϕ 10-40 ; 石積 天端石 切石 L=1.0m W=0.5m B=0.5m;	6 m3 5 m2 18 m2 30 m2
前庭保護工	式	1	1,760,720	空石積護岸	52 m2
構造物撤去工	式	1	286,893		
構造物取壊し工	式	1	286,893	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; 大型土のう撤去	21 m3 124 袋
仮設工	式	1	24,840,440		

積算内訳書

工事名	R 6 甚之助谷上流第14号砂防堰堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
仮水路工	式	1	3,617,324	暗渠排水管 波状管 内面滑面 呼径1000mm ; 暗渠排水管 波状管 内面滑面 呼径300mm ; 大型土のう	1 式 1 式 1 式
ヘリコプター工	式	1	21,223,116	作業飛行 地上作業	1 式 1 式
直接工事費	式	1	28,834,649		
共通仮設費	式	1	24,319,892		
共通仮設費	式	1	22,599,892		
運搬費	式	1	17,580,836	重建設機械分解組立費 空輸費 夜間係留ヘリポートと荷積み地間の飛行費	1 式 1 式 1 式
準備費	式	1	3,163,564	試験飛行費 待機費 夜警費	1 式 1 式 1 式
役務費	式	1	1,626,075	徒步通勤	1 式
技術管理費	式	1	82,417	工事台帳作成費 水セメント比測定費	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	147,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,720,000		
純工事費	式	1	53,154,541		
現場管理費	式	1	10,131,000		
工事原価	式	1	63,285,541		

積算内訳書

工事名	R 6 甚之助谷上流第14号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
一般管理費等	式	1	7,234,459	
工事価格	式	1	70,520,000	