

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 石川海岸離岸堤補強工事
工事地名	石川県小松市安宅新町地先から白山市平加町地先

2. 工事内容

1) 事務所名 金沢河川国道事務所 海岸課
2) 主 工 種 海岸工事
3) 工 期 189日間 自 令和 6年 5月29日
至 令和 6年12月 3日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 6 石川海岸離岸堤補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
海域堤防	式	1	82,500,775		
海域堤基礎工	式	1	10,438,500		
捨石工	式	1	10,438,500	捨石(海上) 100-500kg/個 ; 捨石均し 荒均し±50cm ;	705 m3 1,130 m2
海域堤本体工	式	1	62,878,036		
海岸コンクリートブロック工	式	1	30,740,842	海岸コンクリートブロック製作 ブロック規格12t① ; 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) ブロック規格12t① ; 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) ブロック規格12t① ; 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) ブロック規格12t① ; 海岸コンクリートブロック据付(海上) ブロック規格12t① ; 海岸コンクリートブロック据付(海上) ブロック規格12t① ;	169 個 127 個 54 個 115 個 120 個 49 個
海岸コンクリートブロック工	式	1	12,806,975	海岸コンクリートブロック製作 ブロック規格12.5t ; 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) ブロック規格12.5t ; 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) ブロック規格12.5t ; 海岸コンクリートブロック据付(海上) ブロック規格12.5t ; 既設コンクリートブロック配置替え ブロック規格12.5t ;	66 個 49 個 66 個 66 個 18 個
海岸コンクリートブロック工	式	1	19,330,219	海岸コンクリートブロック製作 ブロック規格12t② ;	99 個

積算内訳書

工事名		R 6 石川海岸離岸堤補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				海岸コンクリートブロック運搬(陸上) ブロック規格12t②；	68	個
				海岸コンクリートブロック運搬(陸上) ブロック規格12t②；	99	個
				海岸コンクリートブロック据付(海上) ブロック規格12t②；	93	個
				海岸コンクリートブロック据付(海上) ブロック規格12t②；	6	個
仮設工	式	1	9,184,239			
工事用道路工	式	1	2,515,331	敷鉄板	1	式
積出基地工	式	1	5,869,438	鋼矢板 Ⅲ型 L=7.0m；	1	式
				鋼矢板 Ⅲ型 L=7.5m；	1	式
				鋼矢板 Ⅲ型 L=8.0m；	1	式
				中詰土砂	1	式
交通管理工	式	1	799,470	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	82,500,775			
共通仮設費	式	1	25,770,547			
共通仮設費	式	1	19,476,547			
運搬費	式	1	10,247,647	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
				作業船等えい航費	1	式
				交通船	1	式
準備費	式	1	8,320,700	繫船費(海岸)	1	式
				退避	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 石川海岸離岸堤補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	67, 200	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	841, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 294, 000	
純工事費	式	1	108, 271, 322	
現場管理費	式	1	25, 866, 000	
工事原価	式	1	195, 963, 462	
一般管理費等	式	1	30, 246, 538	
工事価格	式	1	226, 210, 000	

積算内訳書

工事名	R 6 石川海岸離岸堤補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
海域堤防	式	1	32,404,630		
海域堤基礎工	式	1	22,968,590		
捨石工	式	1	22,968,590	捨石(海上)	1,784 m3
				100-500kg/個 ; 捨石均し 荒均し±50cm ;	2,070 m2
海域堤本体工	式	1	9,065,014		
海岸コンクリートブロック工	式	1	9,065,014	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	182 個
				ブロック規格12t② ;	
				海岸コンクリートブロック据付(海上)	170 個
				ブロック規格12t② ;	
				海岸コンクリートブロック据付(海上)	12 個
				ブロック規格12t② ;	
仮設工	式	1	371,026		
工事用道路工	式	1	51,084	敷鉄板	1 式
積出基地工	式	1	319,942	積出基地	1 式
直接工事費	式	1	32,404,630		
共通仮設費	式	1	16,875,510		
共通仮設費	式	1	13,836,510		
運搬費	式	1	2,025,110	作業船等えい航費	1 式
				交通船	1 式
準備費	式	1	11,413,400	繋船費(海岸)	1 式
				退避	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	398,000		

