

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 赤岩砂防堰堤改築他工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 金沢河川国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | | |
| 3) 工 期 | /65日間 | 自 | 令和 6年 6月14日 |
| | | 至 | 令和 6年11月25日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 6 赤岩砂防堰堤改築他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策		式	1	56,281,012		
法面工		式	1	52,366,810		
植生工		式	1	6,808,320	植生基材吹付	960 m2
					短繊維混合特殊基盤材吹付 t=2cm 種子無し；	
					土壌浸食防止マット	960 m2
					不織布養生マット 亀甲金網付き；	
高強度ネット工		式	1	14,150,400	高強度ネット	960 m2
					φ 3.2mm #143×83 亜鉛アルミメッキ+PET(飽和ポリエステル接着)被覆；	
鉄筋挿入工		式	1	31,408,090	鉄筋挿入	768 m
					削孔径65mm SD345 D19×L4.0(エポキシ樹脂粉体塗装)；	
					鉄筋挿入	693 m
					削孔径65mm SD345 D19×L3.0(エポキシ樹脂粉体塗装)；	
					ボーリングマシン移設	1 式
					足場(鉄筋挿入)	1 式
仮設工		式	1	3,914,202		
モノレール工		式	1	3,777,000	モノレール	1 式
作業員通路工		式	1	137,202	作業員通路	1 式
直接工事費		式	1	56,281,012		
共通仮設費		式	1	10,344,574		
共通仮設費		式	1	3,619,574		
技術管理費		式	1	3,000,574	基本試験費	1 式
					確認試験費	1 式
					工事台帳作成費	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 赤岩砂防堰堤改築他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数・量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	20,042,917		
コンクリート堰堤工		式	1	15,341,757		
作業土工		式	1	49,920	基面整正	1 式
護岸工		式	1	10,764,827	コンクリート	160 m3
				18-5-80BB W/C≦60% ;		
				型枠	230	m2
				残存外部型枠(構造物一体型)片側滑面 ;		
				型枠	220	m2
				残存外部型枠(構造物一体型)多貫通穴 φ 10-40 ;		
				型枠	13	m2
				残存内部型枠(構造物一体型)多貫通穴 φ 10-40 ;		
				目地板	21	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;		
				手摺	1	式
護岸工		式	1	1,431,960	コンクリート	21 m3
				18-5-80BB W/C≦60% ;		
				型枠	30	m2
				残存外部型枠(構造物一体型)片側滑面 ;		
				型枠	32	m2
				残存外部型枠(構造物一体型)多貫通穴 φ 10-40 ;		
				型枠	1	m2
				残存内部型枠(構造物一体型)多貫通穴 φ 10-40 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;		
袖部対策工		式	1	3,095,050	コンクリート	82 m3
				18-5-80BB W/C≦60% ;		
				型枠	43	m2

積算内訳書

工事名	R 6 赤岩砂防堰堤改築他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				残存外部型枠(構造物一体型)多貫通穴φ10-40 ;
構造物撤去工	式	1	1,041,460	
大型ブロック撤去工	式	1	1,041,460	消波根固めブロック撤去 86 個 6t ;
仮設工	式	1	3,659,700	
砂防仮締切工	式	1	3,491,200	大型土のう締切 1 式
交通管理工	式	1	168,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,042,917	
共通仮設費	式	1	3,742,300	
共通仮設費	式	1	684,300	
安全費	式	1	191,300	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	221,000	水セメント比測定費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	272,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,058,000	
純工事費	式	1	23,785,217	
現場管理費	式	1	8,893,000	
工事原価	式	1	32,678,217	