

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その2工事
工事地名	石川県鳳珠郡穴水町越の原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課
2) 主工種	道路改良工事
3) 工期	211日間 自 令和 6年 9月 2日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	155,055,853	
道路土工	式	1	56,565,500	
路体盛土工	式	1	52,469,200	路体(築堤)盛土 14,000 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 ;
路床盛土工	式	1	3,868,650	路床盛土 1,000 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 ;
法面整形工	式	1	227,650	法面整形(盛土部) 500 m2
地盤改良工	式	1	56,446,800	
自走式土質改良工	式	1	56,446,800	土質改良 17,800 m3 砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化 材(一般軟弱土用) ; 自走式土質改良機設置・撤去 1 式
擁壁工	式	1	10,201,593	
補強盛土工	式	1	10,201,593	ショテキスタイル壁面材組立・設置 233 m2 鋼製エット ; ショテキスタイル敷設 276 m2 樹脂系 強度30~40kN/m未満 ; ショテキスタイル敷設 411 m2 樹脂系 強度50~60kN/m未満 ; 補強盛土付属材料 1 式 まき出し・敷均し、締固め 1,000 m3 基盤排水 120 m3 C-40 ;

積算内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積込(ルース) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
カルバート工	式	1	6,375,600		
プレキャストカルバート工	式	1	6,375,600	プレキャストボックス BX(R)-S(a1)-B2500×H2500；	18 m
排水構造物工	式	1	6,824,070		
側溝工	式	1	865,390	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000； 側溝蓋 CT-B300-L500； 側溝蓋 SG2T-300-L995(普通目 T-25)；	50 m 90 枚 5 枚
排水工	式	1	5,811,780	小段排水 BF-I-B300-L2000；	780 m
水平排水工	式	1	146,900	水平排水 W600×t7(リブ型両面)；	100 m
舗装工	式	1	13,926,430		
アスファルト舗装工	式	1	13,926,430	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm； 上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=250mm； 基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm； 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm；	1,850 m2 1,850 m2 1,850 m2 1,850 m2
縁石工	式	1	306,800		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
縁石工	式	1	306,800	アスカブ ⑬細粒度アスファルト混合物(5F)； 200 m
防護柵工	式	1	2,828,000	
路側防護柵工	式	1	2,828,000	ガードレール Gr-A1-4E(標準4色)； 200 m
区画線工	式	1	79,320	
区画線工	式	1	79,320	ポイント式区画線 ポイント式 水性型 実線 15cm 常温； 400 m ポイント式区画線 ポイント式 水性型 破線 15cm 常温； 200 m
構造物撤去工	式	1	428,340	
構造物取壊し工	式	1	199,540	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 20 m3 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 100 m2
運搬処理工	式	1	228,800	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 20 m3 殻運搬 アスファルト殻； 10 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 20 m3 殻処分 アスファルト殻； 10 m3
仮設工	式	1	1,073,400	
交通管理工	式	1	1,073,400	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	155,055,853	
共通仮設費	式	1	18,881,600	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,469,600	
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価カド溶出試験費 1 式 タンクリーチング試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,394,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,412,000	
純工事費	式	1	173,937,453	
現場管理費	式	1	56,976,000	
工事原価	式	1	230,913,453	
一般管理費等	式	1	35,386,547	
工事価格	式	1	266,300,000	