

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その4 工事
工事地名	石川県鹿島郡中能登町武部地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	274日間	自	令和 6年 7月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その4 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	58,845,336		
道路土工	式	1	18,674,090		
掘削工	式	1	5,797,600	掘削	3,200 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
路床盛土工	式	1	12,876,490	路床盛土	2,500 m3
				土砂等運搬	1 式
				土取場～現場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土材料	1 式
舗装工	式	1	33,074,584		
アスファルト舗装工	式	1	15,587,400	下層路盤(歩道部)	4,980 m2
				RC-40 t=15cm；	
				表層(歩道部)	4,980 m2
				⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=4cm；	
舗装打換え工	式	1	17,487,184	舗装版破碎(急速施工)	2,200 m2
				舗装版のみ打換(アスファルト舗装版t≤15cm, 打換厚t≤40cm)；	
				土砂等運搬	1 式
				現場～仮置場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				殻運搬	1 式
				アスファルト殻；	
				殻処分	220 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				上層路盤	2,200 m2
				M-40 t=20cm；	
				基層	2,200 m2

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その4 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=5cm ; 表層 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=5cm ;	2,200 m2
区画線工	式	1	96,840		
区画線工	式	1	96,840	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄 鉛・クロムフリー) ; ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 ;	200 m 400 m
構造物撤去工	式	1	2,263,122		
構造物取壊し工	式	1	1,084,644	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t≤15cm ;	4,980 m2
運搬処理工	式	1	1,178,478	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	1 式 199 m3
仮設工	式	1	4,736,700		
交通管理工	式	1	4,736,700	交通誘導警備員 交通誘導警備員	1 式 1 式
直接工事費	式	1	58,845,336		
共通仮設費	式	1	9,465,800		
共通仮設費	式	1	692,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路基本データ作成費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	634,000		

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	8,773,000	
純工事費	式	1	68,311,136	
現場管理費	式	1	23,389,000	
工事原価	式	1	91,700,136	
一般管理費等	式	1	15,879,864	
工事価格	式	1	107,580,000	