

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その3 工事
工事地名	石川県七尾市下町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	273日間	自	令和 6年 7月 2日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その3 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	59,072,362		
道路土工	式	1	10,399,270		
掘削工	式	1	567,948	掘削	470 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
掘削工	式	1	59,484	掘削	40 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
掘削工	式	1	2,407,208	掘削	1,500 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
路床盛土工	式	1	1,707,480	路床盛土	360 m3
				土砂等運搬	1 式
				土取場～現場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土材料	1 式
路床盛土工	式	1	138,570	路床盛土	30 m3
				土砂等運搬	1 式
				土取場～現場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土材料	1 式
路床盛土工	式	1	5,518,580	路床盛土	1,100 m3
				土砂等運搬	1 式
				土取場～現場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土材料	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その3 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	38,445,352		
アスファルト舗装工	式	1	2,253,600	下層路盤(歩道部) RC-40 t=15cm ; 表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=4cm ;	720 m2 720 m2
アスファルト舗装工	式	1	194,060	下層路盤(歩道部) RC-40 t=15cm ; 表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=4cm ;	62 m2 62 m2
アスファルト舗装工	式	1	7,199,000	下層路盤(歩道部) RC-40 t=15cm ; 表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=4cm ;	2,300 m2 2,300 m2
舗装打換え工	式	1	25,209,268	舗装版破碎(急速施工) 舗装版のみ打換(アスファルト舗装版t≤15cm, 打換厚t ≤40cm) ; 土砂等運搬 現場～仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻(掘削) ; 上層路盤 M-40 t=20cm ; 基層 ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=5cm ; 表層 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=5cm ;	3,240 m2 1 式 1 式 324 m3 3,240 m2 3,240 m2 3,240 m2
舗装打換え工	式	1	3,589,424	舗装版破碎(急速施工) 舗装版のみ打換(アスファルト舗装版t≤15cm, 打換厚t	457 m2

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その３工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				$\leq 40\text{cm}$ ）； 土砂等運搬 現場～仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 上層路盤 M-40 t=20cm； 基層 ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=5cm； 表層 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=5cm； ；	1	式
					1	式
					46	m3
					457	m2
					457	m2
					457	m2
区画線工	式	1	87,976			
区画線工	式	1	67,788	ｹﾞｲﾝﾄ式区画線 ｹﾞｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロムフリー))； ｹﾞｲﾝﾄ式区画線 ｹﾞｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	140	m
区画線工	式	1	20,188	ｹﾞｲﾝﾄ式区画線 ｹﾞｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロムフリー))； ｹﾞｲﾝﾄ式区画線 ｹﾞｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	42	m
構造物撤去工	式	1	1,381,964			
構造物取壊し工	式	1	156,816	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t $\leq$ 15cm；	720	m2
構造物取壊し工	式	1	13,503	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t $\leq$ 15cm；	62	m2

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その3 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	500,940	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t ≤ 15cm ;	2,300	m2
運搬処理工	式	1	155,179	殻運搬 アスファルト殻 ;	1	式
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	29	m3
運搬処理工	式	1	10,702	殻運搬 アスファルト殻 ;	1	式
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	2	m3
運搬処理工	式	1	544,824	殻運搬 アスファルト殻 ;	1	式
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	92	m3
仮設工	式	1	8,757,800			
交通管理工	式	1	4,316,500	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	863,300	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	3,578,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	59,072,362			
共通仮設費	式	1	9,493,800			
共通仮設費	式	1	692,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路基本データ作成費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	634,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	8,801,000			

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その3 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	68,566,162	
現場管理費	式	1	23,463,000	
工事原価	式	1	92,029,162	
一般管理費等	式	1	15,930,838	
工事価格	式	1	107,960,000	