

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 湯の国橋塗替塗装工事
工事地名	石川県加賀市松山町

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	252日間	自	令和 6年 7月 2日
		至	令和 7年 3月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 湯の国橋塗替塗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	77, 841, 359			
現場塗装工		式	1	64, 133, 859			
橋梁塗装工		式	1	64, 133, 859	素地調整	2, 370	m2
					塗膜剥離剤；		
					素地調整	2, 370	m2
					1種ケレン(ブラスト処理)；		
					下塗	2, 370	m2
					有機ゾンクリッチェ°イント(1層)；		
					下塗	2, 370	m2
					弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)；		
					中塗	2, 370	m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系；		
					上塗	2, 370	m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系；		
仮設工		式	1	13, 707, 500			
仮設足場工		式	1	13, 349, 700	足場	1	式
交通管理工		式	1	357, 800	交通誘導警備員	1	式
					交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	77, 841, 359			
共通仮設費		式	1	16, 723, 800			
共通仮設費		式	1	859, 800			
技術管理費		式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	801, 000			
共通仮設費（率計上）		式	1	15, 864, 000			

積算内訳書

工事名	R 6 湯の国橋塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	94,565,159	
現場管理費	式	1	40,360,000	
工事原価	式	1	134,925,159	
一般管理費等	式	1	22,244,841	
工事価格	式	1	157,170,000	