

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋 A 1 橋台他工事
工事地名	石川県小松市千代町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	269日間	自	令和 6年 7月 3日
		至	令和 7年 3月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 1 橋台他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	106,477,434		
河川土工	式	1	38,389,201		
掘削工	式	1	5,233,450	掘削	4,800 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				現場～荒木田仮置場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
掘削工	式	1	26,904	掘削	20 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				現場～荒木田仮置場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
掘削工(ICT)	式	1	5,616,490	掘削(ICT)	4,800 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				現場～荒木田仮置場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
掘削工(ICT)	式	1	28,500	掘削(ICT)	20 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				現場～荒木田仮置場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
盛土工	式	1	481,596	路体(築堤)盛土	40 m3
				路体(築堤)盛土	50 m3
				土砂等運搬	1 式
				佐々木仮置場～現場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 1 橋台他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂；	
盛土工 (ICT)	式	1	4,680,726	路体(築堤)盛土 (ICT)	4,200 m3
				土砂等運搬	1 式
				佐々木仮置場～現場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
法面整形工 (ICT)	式	1	8,687,699	法面整形(切土部) (ICT)	800 m2
				法面整形(盛土部) (ICT)	2,770 m2
				法面整形(盛土部) (ICT)	2,310 m2
				法面締固め有；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土材料	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	51,456	法面整形(切土部) (ICT)	20 m2
				法面整形(盛土部) (ICT)	60 m2
残土処理工	式	1	13,582,380	土砂等運搬	1 式
				佐々木仮置場～湯谷町	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
地盤改良工	式	1	26,760,200		
自走式土質改良工	式	1	26,760,200	土質改良	12,000 m3
				石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用) 添加量：30kg/m3(地山)；	
				自走式土質改良機設置・撤去	1 式
法覆護岸工	式	1	33,521,187		
作業土工	式	1	1,857,521	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 1 橋台他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				現場～荒木田仮置場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				佐々木仮置場～現場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
基礎工	式	1	3,265,400	コンクリートブロック基礎	145	m
コンクリートブロック工	式	1	22,541,140	基-P-1型-有；		
				大型平張ブロック張	541	m2
				FB-I-T120-200-N2.0 遮水シート有；		
植生工	式	1	2,550,504	植生ブロック張	800	m2
				覆土型連節ブロック 遮水シート有；		
				隔壁工	99	m
多自然護岸工	式	1	1,319,590	隔1-0.0m；		
				かごマット(多段積型)	29	m2
				2段(突込式),B型,亜鉛アルミメッキ鉄線,割栗石15～20cm；		
植生工	式	1	2,550,504	トレーン	30	m3
				単粒度砕石 4号(30-20mm)；		
				張芝	1,290	m2
植生工	式	1	16,932	野芝種子吹付	1,020	m2
				被覆シート張	1,020	m2
				ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚±0.02mm程度；		
付帯道路工	式	1	3,385,856	野芝種子吹付	60	m2
				被覆シート張	60	m2
				ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚±0.02mm程度；		
アスファルト舗装工	式	1	1,764,825	下層路盤(車道・路肩部)	474	m2
				RC-40 t=190mm；		

積算内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 1 橋台他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	654, 457	上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=150mm ;	437	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20F) t=50mm ;	410	m2
				下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ;	242	m2
アスファルト舗装工	式	1	716, 172	表層(車道・路肩部) 密粒度アスファルト混合物(20FH)再生材入 t=50mm ;	227	m2
				下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=190mm ;	186	m2
				上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=150mm ;	178	m2
アスファルト舗装工	式	1	716, 172	表層(車道・路肩部) 密粒度アスファルト混合物(20FH)再生材入 t=50mm ;	172	m2
				下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=190mm ;	178	m2
				上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=150mm ;	186	m2
砕石舗装工	式	1	47, 188	砕石舗装 RC-40 t=100mm ;	47	m2
砕石舗装工	式	1	203, 214	砕石舗装 RC-40 t=100mm ;	330	m2
排水構造物工	式	1	266, 350			
集水桝・マンホール工	式	1	266, 350	現場打ち集水桝 MD種(800×800×1200) 18-8-40BB W/C≤60% ;	1	箇所
				蓋 S-B900-L900-t12 ;	1	枚
				足掛金物 φ 19 W=300 樹脂被覆製 ;	4	個
擁壁工	式	1	67, 144			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	67, 144	小型擁壁 H=0. 8m(18-8-40BB W/C≤60%) ;	0. 7	m3
構造物撤去工	式	1	4, 087, 496			
構造物取壊し工	式	1	2, 733, 648	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	297	m3

積算内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 1 橋台他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t ≤ 15cm ;	430 m2
構造物取壊し工	式	1	80,920	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	7 m3
運搬処理工	式	1	1,246,685	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	1 式
				殻運搬 アスファルト殻 ;	1 式
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	297 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	22 m3
運搬処理工	式	1	26,243	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	1 式
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	7 m3
橋梁下部	式	1	10,182,142		
橋台工	式	1	10,182,142		
作業土工	式	1	218,101	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルーズ) 土砂 ;	1 式
				土砂等運搬 現場～荒木田仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				土砂等運搬 佐々木仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				整地	1 式

積算内訳書

工事名		R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋 A 1 橋台他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打杭工	式	1	6, 836, 215	場所打杭	4	本
				杭径1000mm 杭長(設計長)18.0m 30-18-25BB W/ C≤55%(C≥350kg/m3) ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 ;		
				積込(ルース)	1	式
				岩塊・玉石 ;		
				整地	1	式
				土砂等運搬	1	式
				現場～荒木田仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
				現場～荒木田仮置場 軟岩 ;		
				殻積込	1	式
橋台躯体工	式	1	3, 127, 826	コンクリート殻 ;		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	3	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				均しコンクリート	19	m2
				18-8-25BB W/C≤65% t=10cm ;		
				コンクリート	59	m3
				30-12-40BB W/C≤50% ;		
				鉄筋	1. 99	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	0. 42	t
				SD345 D13 ;		
				型枠	1	式
				円形型枠	1	式
				φ 150 ;		
				支保	1	式
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 1 橋台他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	116,659,576	
共通仮設費	式	1	14,815,628	
共通仮設費	式	1	6,218,628	
運搬費	式	1	3,766,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,340,628	水セメント比測定費 1 式 河川工事台帳作成費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,112,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,597,000	
純工事費	式	1	131,475,204	
現場管理費	式	1	33,299,000	
工事原価	式	1	164,774,204	
一般管理費等	式	1	26,445,796	
工事価格	式	1	191,220,000	