

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事
工事地名	石川県七尾市中島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	259日間	自	令和 6年 7月16日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	236,640,112		
道路土工	式	1	196,657,200		
掘削工	式	1	186,011,800	掘削	58,000 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
路体盛土工	式	1	3,647,200	路体(築堤)盛土	1,000 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂；	
路床盛土工	式	1	3,775,700	路床盛土	1,000 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂；	
法面整形工	式	1	3,222,500	法面整形(切土部)	3,000 m2
				ロ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	1,000 m2
地盤改良工	式	1	7,197,600		
自走式土質改良工	式	1	7,197,600	土質改良	2,200 m3
				砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化	
				材(一般軟弱土用)；	
				自走式土質改良機設置・撤去	1 式
擁壁工	式	1	26,414,100		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	26,414,100	重力式擁壁	405 m3
				平均擁壁高2m 18-8-40BB W/C≤60%；	
排水構造物工	式	1	4,153,872		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	4,153,872	プレキャストU型側溝	240	m
				PUT-B300-L2000 ;		
				側溝蓋	432	枚
				CT-B300-L500 ;		
				側溝蓋	24	枚
				SG2T-300-L995 ;		
構造物撤去工	式	1	428,340			
構造物取壊し工	式	1	199,540	コンクリート構造物取壊し	20	m3
				無筋構造物 ;		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	228,800	殻運搬	20	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	10	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	20	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	10	m3
				アスファルト殻 ;		
仮設工	式	1	1,789,000			
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	236,640,112			
共通仮設費	式	1	28,539,900			
共通仮設費	式	1	3,006,900			
運搬費	式	1	977,800	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	66,100	道路施設基本データ作成費用	1	式
				六価クロム溶出試験費	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,963,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	25,533,000	
純工事費	式	1	265,180,012	
現場管理費	式	1	85,014,000	
工事原価	式	1	350,194,012	
一般管理費等	式	1	50,525,988	
工事価格	式	1	400,720,000	