

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2 工事
工事地名	石川県羽咋郡志賀町矢田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	264日間	自	令和 6年 7月11日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	238, 663, 670			
道路土工		式	1	99, 079, 290			
掘削工		式	1	57, 110, 000	掘削	25, 000	m3
					土砂；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
路体盛土工		式	1	34, 365, 460	路体(築堤)盛土	13, 000	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂；		
路床盛土工		式	1	5, 537, 280	路床盛土	2, 000	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂；		
法面整形工		式	1	2, 066, 550	法面整形(切土部)	1, 500	m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形(盛土部)	1, 500	m2
地盤改良工		式	1	73, 810, 300			
自走式土質改良工		式	1	73, 810, 300	土質改良	23, 300	m3
					砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化		
					材(一般軟弱土用)；		
					自走式土質改良機設置・撤去	1	式
擁壁工		式	1	31, 438, 950			
補強盛土工		式	1	31, 438, 950	ジオテキスタイル敷設	1, 660	m2
					樹脂系 強度30～40kN/m未満；		
					ジオテキスタイル敷設	2, 470	m2
					樹脂系 強度50～60kN/m未満；		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					まき出し・敷均し、締固め	6,000	m3
					基盤排水	690	m3
					C-40 ;		
					積込(ルース)	1	式
					土砂 ;		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
カルバート工		式	1	25,298,900			
プレキャストカルバート工		式	1	25,298,900	プレキャストボックス	33	m
					BX(R)-S(a1)-B2500×H2500 ;		
					プレキャストボックス	25	m
					BX(R)-S(a1)-B3000×H3000 ;		
排水構造物工		式	1	6,852,800			
排水工		式	1	6,705,900	小段排水	900	m
					BF- I -B300-L2000 ;		
水平排水工		式	1	146,900	水平排水	100	m
					W600×t7(リブ型両面) ;		
構造物撤去工		式	1	394,430			
構造物取壊し工		式	1	199,540	コンクリート構造物取壊し	20	m3
					無筋構造物 ;		
					舗装版破碎	100	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;		
運搬処理工		式	1	194,890	殻運搬	20	m3
					コンクリート殻(無筋) ;		
					殻運搬	10	m3
					アスファルト殻 ;		
					殻処分	20	m3
					コンクリート殻(無筋) ;		
					殻処分	10	m3
					アスファルト殻 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,789,000	
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	238,663,670	
共通仮設費	式	1	27,782,600	
共通仮設費	式	1	2,055,600	
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 タンクリーチング試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,980,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	25,727,000	
純工事費	式	1	266,446,270	
現場管理費	式	1	85,390,000	
工事原価	式	1	351,836,270	
一般管理費等	式	1	50,723,730	
工事価格	式	1	402,560,000	