

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その4 工事
工事地名	石川県七尾市中島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	264日間	自	令和 6年 7月11日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その 4 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	231, 537, 047			
道路土工		式	1	206, 200, 947			
掘削工		式	1	192, 426, 000	掘削	60, 000	m3
					土砂；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
路体盛土工		式	1	10, 523, 150	路体(築堤)盛土	2, 900	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂；		
路床盛土工		式	1	2, 618, 930	路床盛土	690	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂；		
法面整形工		式	1	632, 867	法面整形(盛土部)	1, 390	m2
地盤改良工		式	1	12, 880, 200			
自走式土質改良工		式	1	12, 880, 200	土質改良	4, 000	m3
					砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化		
					材(一般軟弱土用)；		
					自走式土質改良機設置・撤去	1	式
カルバート工		式	1	5, 489, 000			
プレキャストカルバート工		式	1	5, 489, 000	プレキャストボックス	10	m
					BX(R)-S(a1)-B3000×H3000；		
排水構造物工		式	1	447, 060			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水工	式	1	447,060	小段排水 BF-I-B300-L2000 ;	60 m
構造物撤去工	式	1	428,340		
構造物取壊し工	式	1	199,540	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	20 m3 100 m2
運搬処理工	式	1	228,800	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	20 m3 10 m3 20 m3 10 m3
仮設工	式	1	6,091,500		
土留・仮締切工	式	1	4,302,500	鋼矢板 IV型 L=12.0m ; 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員	1 式 1 式
直接工事費	式	1	231,537,047		
共通仮設費	式	1	28,628,994		
共通仮設費	式	1	3,599,994		
運搬費	式	1	1,613,894	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	66,100	道路施設基本データ作成費用 六価クロム溶出試験費	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,920,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	25,029,000	
純工事費	式	1	260,166,041	
現場管理費	式	1	83,484,000	
工事原価	式	1	343,650,041	
一般管理費等	式	1	49,719,959	
工事価格	式	1	393,370,000	