

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その2 工事
工事地名	石川県七尾市山王町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	263日間	自	令和 6年 7月12日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	234,342,362	
道路土工	式	1	97,741,460	
掘削工	式	1	29,313,920	掘削 16,300 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式
路床盛土工	式	1	68,427,540	路床盛土 770 m3 路床盛土 3,700 m3 路床盛土 8,100 m3 土砂等運搬 1 式 土取場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土材料 1 式
舗装工	式	1	119,126,709	
アスファルト舗装工	式	1	79,095,100	下層路盤(歩道部) 25,270 m2 RC-40 t=15cm； 表層(歩道部) 25,270 m2 ⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=4cm；
舗装打換え工	式	1	28,593,209	舗装版破碎(急速施工) 4,220 m2 全層打換(アスファルト舗装版t≤15cm, 打換厚40cm<t≤80cm)； 土砂等運搬 1 式 現場～仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 殻運搬 1 式 アスファルト殻； 殻処分 211 m3 アスファルト殻(掘削)； 下層路盤 4,220 m2

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				RC-40 t=30cm ; 上層路盤	4, 220 m2
				M-40 t=10cm ; 表層	4, 220 m2
				⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=5cm ;	
切削オーバーレイ工	式	1	11, 438, 400	切削オーバーレイ 7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入)t=5cm ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;	3, 200 m2 1 式 160 m3
区画線工	式	1	185, 160		
区画線工	式	1	185, 160	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 ; ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 ;	400 m 800 m
構造物撤去工	式	1	12, 234, 033		
構造物取壊し工	式	1	5, 503, 806	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≤15cm ;	25, 270 m2
運搬処理工	式	1	6, 730, 227	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	1 式 1, 011 m3
仮設工	式	1	5, 055, 000		
交通管理工	式	1	5, 055, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	234, 342, 362		

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持舗装復旧その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	30,984,800	
共通仮設費	式	1	4,762,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	4,562,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	26,222,000	
純工事費	式	1	265,327,162	
現場管理費	式	1	72,115,000	
工事原価	式	1	337,442,162	
一般管理費等	式	1	48,957,838	
工事価格	式	1	386,400,000	