

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道高田舗装復旧工事
工事地名	石川県七尾市高田町から赤浦町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	246日間	自	令和 6年 7月29日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道高田舗装復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	157, 562, 159		
道路土工		式	1	3, 249, 940		
掘削工		式	1	2, 499, 520	掘削	1, 200 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
路床盛土工		式	1	750, 420	路床盛土	200 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土材料	1 式
舗装工		式	1	141, 351, 600		
コンクリート舗装工		式	1	3, 920, 000	下層路盤(歩道部)	250 m2
					RC-40 t=100mm；	
					コンクリート舗装	1, 500 m2
					18-8-40BB W/C≦65% t=70mm；	
路面切削工		式	1	4, 108, 200	路面切削	6, 000 m2
					全面切削6cm以下；	
					殻運搬(路面切削)	300 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	300 m3
					アスファルト殻；	
舗装打換え工		式	1	38, 067, 400	下層路盤	2, 000 m2
					RC-40 t=90mm；	
					下層路盤	2, 000 m2
					RC-40 t=180mm；	
					上層路盤	2, 000 m2
					M-30 t=100mm；	
					上層路盤	2, 000 m2
					①再生アスファルト安定処理(25) t=90mm；	
					上層路盤	2, 000 m2

積算内訳書

工事名	R 6 能越道高田舗装復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				①再生アスファルト安定処理(25) t=100mm ; 基層	2,000 m2
				②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm ; 表層	2,000 m2
				⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm ;	
オーバーレイ工	式	1	95,256,000	レベリング層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm(平均) ; 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm ;	21,000 m2 21,000 m2
排水構造物工	式	1	3,153,078		
側溝工	式	1	1,262,578	プレキャストU型側溝 PU-B300-L2000 ;	158 m
防草コンクリート	式	1	1,890,500	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm ;	500 m2
縁石工	式	1	790,270		
縁石工	式	1	790,270	歩車道境界ブロック Fa・I型-200-L2000 ; アスカーフ ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) ;	115 m 20 m
防護柵工	式	1	119,300		
防止柵工	式	1	119,300	転落(横断)防止柵 P1-1.1-3.0E(標準4色) ;	10 m
区画線工	式	1	2,200,280		
区画線工	式	1	2,200,280	熔融式区画線 熔融式 実線 45cm 厚1.5mm ; 熔融式区画線 熔融式 破線 15cm 厚1.5mm ;	420 m 290 m

積算内訳書

工事名	R 6 能越道高田舗装復旧工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					ペイント式区画線	7,630	m
					ペイント式 水性型 実線 15cm 常温；		
					ペイント式区画線	3,280	m
					ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱；		
構造物撤去工		式	1	4,908,691			
構造物取壊し工		式	1	3,209,047	コンクリート構造物取壊し	20	m3
					無筋構造物；		
					アスカーブ撤去	20	m
					舗装版切断	1	式
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
					舗装版切断	1	式
					コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下；		
					舗装版破碎	2,000	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
					舗装版破碎	1,600	m2
運搬処理工		式	1	1,699,644	殻運搬	20	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻運搬	112	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻運搬	160	m3
					アスファルト殻；		
					殻処分	132	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
殻処分	160	m3					
仮設工		式	1	1,789,000			
交通管理工		式	1	1,789,000	交通誘導警備員	1	式
					交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	157,562,159			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道高田舗装復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	20,746,800	
共通仮設費	式	1	1,603,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,403,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,143,000	
純工事費	式	1	178,308,959	
現場管理費	式	1	51,834,000	
工事原価	式	1	230,142,959	
一般管理費等	式	1	35,277,041	
工事価格	式	1	265,420,000	