

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6 工事
工事地名	石川県七尾市中島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	211日間	自	令和 6年 9月 2日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その 6 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	234, 305, 675		
道路土工		式	1	116, 017, 765		
掘削工		m3	1	3, 370, 300	掘削	1, 000 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
路体盛土工		式	1	100, 795, 200	路体(築堤)盛土	27, 000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
路床盛土工		式	1	11, 538, 660	路床盛土	3, 000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
法面整形工		式	1	313, 605	法面整形(盛土部)	690 m2
地盤改良工		式	1	105, 598, 800		
自走式土質改良工		式	1	105, 598, 800	土質改良	33, 300 m3
					砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化	
					材(一般軟弱土用)；	
					自走式土質改良機設置・撤去	1 式
排水構造物工		式	1	695, 220		
管渠工		式	1	546, 200	ヒューム管(B形管)	10 m
					HP1-R1-D800；	
排水工		式	1	149, 020	小段排水	20 m
					BF- I -B300-L2000；	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	428,090		
構造物取壊し工	式	1	199,540	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	20 m3 100 m2
運搬処理工	式	1	228,550	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	20 m3 10 m3 20 m3 10 m3
仮設工	式	1	11,565,800		
土留・仮締切工	式	1	9,776,800	鋼矢板 IV型 L=12m； 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員	1 式 1 式
直接工事費	式	1	234,305,675		
共通仮設費	式	1	28,849,780		
共通仮設費	式	1	3,544,780		
運搬費	式	1	1,526,180	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用 六価クロム溶出試験費 タンクリーチング試験費	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,943,000		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その6 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	25,305,000	
純工事費	式	1	263,155,455	
現場管理費	式	1	84,388,000	
工事原価	式	1	347,543,455	
一般管理費等	式	1	50,176,545	
工事価格	式	1	397,720,000	