

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その5 工事
工事地名	石川県七尾市中島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	258日間	自	令和 6年 7月17日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その 5 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	231, 579, 679			
道路土工		式	1	118, 857, 367			
掘削工		式	1	15, 245, 240	掘削	4, 700	m3
					土砂；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
路体盛土工		式	1	82, 105, 680	路体(築堤)盛土	22, 000	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂；		
路床盛土工		式	1	16, 547, 080	路床盛土	4, 300	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂；		
法面整形工		式	1	4, 959, 367	法面整形(切土部)	3, 820	m2
					砂質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形(盛土部)	3, 170	m2
地盤改良工		式	1	92, 407, 200			
自走式土質改良工		式	1	92, 407, 200	土質改良	29, 200	m3
					砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化		
					材(一般軟弱土用)；		
					自走式土質改良機設置・撤去	1	式
カルバート工		式	1	7, 016, 000			
プレキャストカルバート工		式	1	7, 016, 000	プレキャストボックス	20	m
					BX(R)-S(a1)-B2500×H2500；		
排水構造物工		式	1	6, 424, 622			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その5 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	2,423,092	プレキャストU型側溝	140	m
				PUT-B300-L2000 ;		
				側溝蓋	252	枚
				CT-B300-L500 ;		
管渠工	式	1	54,620	側溝蓋	14	枚
				SG2T-300-L995 ;		
				ヒューム管 (B形管)	1	m
				HP1-R1-D800 ;		
排水工	式	1	3,800,010	小段排水	510	m
水平排水工	式	1	146,900	BF- I -B300-L2000 ;		
				水平排水	100	m
				W600×t7 (リブ型両面) ;		
構造物撤去工	式	1	428,090			
構造物取壊し工	式	1	199,540	コンクリート構造物取壊し	20	m3
				無筋構造物 ;		
				舗装版破砕	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ;		
運搬処理工	式	1	228,550	殻運搬	20	m3
				コンクリート殻 (無筋) ;		
				殻運搬	10	m3
				アスファルト殻 ;		
仮設工	式	1	6,446,400	殻処分	20	m3
				コンクリート殻 (無筋) ;		
				殻処分	10	m3
				アスファルト殻 ;		
土留・仮締切工	式	1	4,657,400			
交通管理工	式	1	1,789,000	鋼矢板	1	式
				IV型 L=12.0m ;		
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1	式
	式	1	1,789,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その5 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	231,579,679	
共通仮設費	式	1	27,792,690	
共通仮設費	式	1	2,759,690	
運搬費	式	1	763,090	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 タンクリーチング試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,921,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	25,033,000	
純工事費	式	1	259,372,369	
現場管理費	式	1	83,227,000	
工事原価	式	1	342,599,369	
一般管理費等	式	1	49,570,631	
工事価格	式	1	392,170,000	