

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その7工事
工事地名	石川県鳳珠郡穴水町曾福地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事
3) 工 期	250日間 自 令和 6年 7月25日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その7工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	235,009,891	
道路土工	式	1	144,772,199	
掘削工	式	1	49,026,000	掘削 15,000 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式
路体盛土工	式	1	74,651,240	路体(築堤)盛土 20,000 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂；
路床盛土工	式	1	6,117,200	路床盛土 1,600 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂；
法面整形工	式	1	14,977,759	法面整形(切土部) 15,940 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 650 m2
地盤改良工	式	1	75,996,000	
自走式土質改良工	式	1	75,996,000	土質改良 24,000 m3 砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化 材(一般軟弱土用)； 自走式土質改良機設置・撤去 1 式
排水構造物工	式	1	12,024,602	
側溝工	式	1	5,884,652	プレキャストU型側溝 340 m PUT-B300-L2000； 側溝蓋 612 枚 CT-B300-L500；

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その7工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 SG2T-300-L995 ;	34	枚
管渠工	式	1	551,700	ヒューム管(B形管) HP1-R1-D800 ;	10	m
排水工	式	1	5,588,250	小段排水 BF- I -B300-L2000 ;	750	m
構造物撤去工	式	1	428,090			
構造物取壊し工	式	1	199,540	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	20	m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ;	100	m2
運搬処理工	式	1	228,550	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	20	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	20	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	10	m3
仮設工	式	1	1,789,000			
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	235,009,891			
共通仮設費	式	1	27,381,600			
共通仮設費	式	1	2,024,600			
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用	1	式
				六価クロム溶出試験費	1	式
				タンクリーチング試験費	1	式

