

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事
工事地名	石川県七尾市国分町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	147日間	自	令和 6年 7月19日
		至	令和 6年12月12日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	68,982,300	
地盤改良工	式	1	68,982,300	
固結工	式	1	65,958,700	スラリー攪拌 2 組 φ1300mm×2軸, 打設長18.2m, 改良長17.0m, 設計 添加量200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土); スラリー攪拌 27 組 φ1300mm×2軸, 打設長18.2m, 改良長17.2m, 設計 添加量200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土); スラリー攪拌 5 組 φ1300mm×2軸, 打設長18.6m, 改良長17.5m, 設計 添加量200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土); スラリー攪拌 7 組 φ1300mm×2軸, 打設長18.2m, 改良長17.5m, 設計 添加量260kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土); スラリー攪拌 37 組 φ1300mm×2軸, 打設長18.2m, 改良長17.7m, 設計 添加量260kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土); スラリー攪拌 5 組 φ1300mm×2軸, 打設長18.2m, 改良長17.0m, 設計 添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土); スラリー攪拌 43 組 φ1300mm×2軸, 打設長18.2m, 改良長17.2m, 設計 添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土); スラリー攪拌 1 組 φ1300mm×2軸, 打設長18.7m, 改良長16.7m, 設計 添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土); スラリー攪拌 20 組 φ1300mm×2軸, 打設長18.7m, 改良長16.9m, 設計 添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土); スラリー攪拌 1 組 φ1300mm×2軸, 打設長19.2m, 改良長16.5m, 設計 添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土);

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				スラリー攪拌 9 組 φ 1300mm×2軸, 打設長19.2m, 改良長16.7m, 設計 添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土) ;
固結工	式	1	1,796,000	スラリー攪拌 5 組 φ 1300mm×2軸, 打設長18.2m, 改良長15.9m, 設計 添加量200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土) ;
固結工	式	1	1,227,600	スラリー攪拌 3 組 φ 1300mm×2軸, 打設長16.7m, 改良長15.9m, 設計 添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土) ;
直接工事費	式	1	68,982,300	
共通仮設費	式	1	16,295,800	
共通仮設費	式	1	9,321,800	
運搬費	式	1	8,574,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	16,800	六価クロム溶出試験 1 式 タンクリーチング試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	731,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,974,000	
純工事費	式	1	85,278,100	
現場管理費	式	1	26,337,000	
工事原価	式	1	111,615,100	
一般管理費等	式	1	18,854,900	
工事価格	式	1	130,470,000	