

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道 八幡地区改良その7 工事
工事地名	石川県七尾市八幡町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	149日間	自	令和 6年 8月 1日
		至	令和 6年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 八幡地区改良その 7 工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
道路改良		式	1	50,313,050				
道路土工		式	1	6,143,345				
路体盛土工		式	1	6,016,085	路体(築堤)盛土	4,000	m3	
					路体(築堤)盛土 (サーチャージ盛土)	2,100	m3	
					土砂等運搬	1	式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;			
					土砂等運搬	1	式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;			
					積込(ルース)	1	式	
					土砂 ;			
法面整形工		式	1	127,260	法面整形(盛土部)		280	m2
地盤改良工		式	1	43,191,480				
サントマット工		式	1	862,980	サントマット		190	m3
固結工		式	1	27,011,600	スラリー攪拌	36	組	
					φ 1300mm×2軸, 打設長5.5m, 改良長3.9m, 設計添加量200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;			
					スラリー攪拌	22	組	
					φ 1300mm×2軸, 打設長5.5m, 改良長3.9m, 設計添加量300kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;			
					スラリー攪拌	47	組	
					φ 1300mm×2軸, 打設長16.6m, 改良長15.0m, 設計添加量300kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;			
					;			
固結工		式	1	15,316,900	スラリー攪拌	6	組	
					φ 1300mm×2軸, 打設長9.8m, 改良長5.3m, 設計添加量180kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;			
					スラリー攪拌	6	組	
					φ 1300mm×2軸, 打設長9.8m, 改良長6.3m, 設計添			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 八幡地区改良その 7 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				加量180kg/m3,セメント系固化材(一般軟弱土用) ; スラリー攪拌 12 組 φ 1300mm×2軸, 打設長9. 8m, 改良長7. 6m, 設計添 加量180kg/m3,セメント系固化材(一般軟弱土用) ; スラリー攪拌 12 組 φ 1300mm×2軸, 打設長9. 8m, 改良長8. 6m, 設計添 加量200kg/m3,セメント系固化材(一般軟弱土用) ; スラリー攪拌 30 組 φ 1300mm×2軸, 打設長9. 8m, 改良長8. 6m, 設計添 加量360kg/m3,セメント系固化材(一般軟弱土用) ; スラブリ ント現場内移設 1 式
仮設工	式	1	978, 225	
工事用道路工	式	1	629, 610	敷鉄板 1 式
大型土のう工	式	1	348, 615	大型土のう 61 袋 φ 110×110cm ;
直接工事費	式	1	50, 313, 050	
共通仮設費	式	1	15, 113, 260	
共通仮設費	式	1	9, 871, 260	
運搬費	式	1	9, 295, 960	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	7, 300	六価クロム溶出試験 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	568, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5, 242, 000	
純工事費	式	1	65, 426, 310	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 八幡地区改良その7 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	20,482,000	
工事原価	式	1	85,908,310	
一般管理費等	式	1	15,001,690	
工事価格	式	1	100,910,000	