

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事
工事地名	石川県鳳珠郡穴水町宇留地地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	211日間	自	令和 6年 9月 2日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その 1 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	235, 004, 756			
道路土工		式	1	149, 686, 720			
掘削工		式	1	107, 087, 280	掘削	32, 800	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂；		
					整地	1	式
路体盛土工		式	1	37, 375, 620	路体(築堤)盛土	10, 000	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂；		
路床盛土工		式	1	3, 860, 320	路床盛土	1, 000	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂；		
法面整形工		式	1	1, 363, 500	法面整形(盛土部)	3, 000	m2
地盤改良工		式	1	43, 804, 800			
自走式土質改良工		式	1	43, 804, 800	土質改良	13, 800	m3
					砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化		
					材(一般軟弱土用)；		
					自走式土質改良機設置・撤去	1	式
擁壁工		式	1	9, 553, 142			
補強盛土工		式	1	9, 553, 142	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	325	m2
					鋼製ユニット；		
					ジオテキスタイル敷設	385	m2
					樹脂系 強度30～40kN/m未満；		
					ジオテキスタイル敷設	573	m2
					樹脂系 強度50～60kN/m未満；		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まき出し・敷均し、締固め	1,400	m3
				基盤排水	160	m3
				C-40 ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
排水構造物工	式	1	8,638,704			
側溝工	式	1	519,234	プレキャストU型側溝	30	m
				PUT-B300-L2000 ;		
				側溝蓋	54	枚
				CT-B300-L500 ;		
				側溝蓋	3	枚
				SG2T-300-L995(普通目 T-25) ;		
排水工	式	1	7,972,570	小段排水	1,070	m
				BF- I -B300-L2000 ;		
水平排水工	式	1	146,900	水平排水	100	m
				W600×t7(リブ型両面) ;		
舗装工	式	1	16,175,000			
アスファルト舗装工	式	1	16,175,000	下層路盤(車道・路肩部)	2,000	m2
				RC-40 t=200mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	2,000	m2
				M-40 t=250mm ;		
				基層(車道・路肩部)	2,000	m2
				②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ;		
				表層(車道・路肩部)	2,000	m2
				⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm ;		
縁石工	式	1	389,250			
縁石工	式	1	389,250	アスカーブ	250	m
				⑬細粒度アスファルト混合物(5F) ;		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その 1 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工		式	1	4, 242, 000		
路側防護柵工		式	1	4, 242, 000	ガードレール Gr-A1-4E(標準4色) ;	300 m
区画線工		式	1	298, 050		
区画線工		式	1	298, 050	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 ; ペイント式区画線 ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 ;	1, 500 m 750 m
構造物撤去工		式	1	428, 090		
構造物取壊し工		式	1	199, 540	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	20 m3 100 m2
運搬処理工		式	1	228, 550	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	20 m3 10 m3 20 m3 10 m3
仮設工		式	1	1, 789, 000		
交通管理工		式	1	1, 789, 000	交通誘導警備員 交通誘導警備員	1 式 1 式
直接工事費		式	1	235, 004, 756		
共通仮設費		式	1	27, 381, 600		
共通仮設費		式	1	2, 024, 600		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道穴水越の原道路復旧その1工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				タンクリーチング試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,949,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	25,357,000		
純工事費	式	1	262,386,356		
現場管理費	式	1	84,168,000		
工事原価	式	1	346,554,356		
一般管理費等	式	1	50,065,644		
工事価格	式	1	396,620,000		