

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道 横田徳田大津道路復旧その4 工事
工事地名	石川県七尾市中島町豊田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	182日間	自	令和 6年10月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 横田徳田大津道路復旧その4 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	236, 882, 133		
道路土工		式	1	91, 704, 295		
掘削工		式	1	68, 382, 000	掘削	30, 000 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
路体盛土工		式	1	13, 215, 680	路体(築堤)盛土	5, 000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
路床盛土工		式	1	8, 874, 920	路床盛土	3, 200 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
法面整形工		式	1	1, 231, 695	法面整形(盛土部)	2, 710 m2
地盤改良工		式	1	38, 439, 600		
自走式土質改良工		式	1	38, 439, 600	土質改良	12, 100 m3
					砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化	
					材(一般軟弱土用)；	
					自走式土質改良機設置・撤去	1 式
法面工		式	1	79, 865, 120		
法枠工		式	1	43, 380, 000	吹付枠	1, 000 m2
					CF-300×300-1500×1500-モルタル吹付(t=10cm)-N1	
					.2；	
鉄筋挿入工		式	1	36, 485, 120	鉄筋挿入	3, 584 m
					SD345 D19(亜鉛メッキ) L=5.5m/本(削孔長5m/本)	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 横田徳田大津道路復旧その 4 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					；	
擁壁工		式	1	14, 214, 298		
補強盛土工		式	1	14, 214, 298	ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ敷設	740 m2
					樹脂系 強度30～40kN/m未満；	
					ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ敷設	1, 102 m2
					樹脂系 強度50～60kN/m未満；	
					まき出し・敷均し、締固め	2, 700 m3
					基盤排水	308 m3
					C-40；	
					積込(ﾙｰｽﾞ)	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
カルバート工		式	1	5, 262, 000		
プレキャストカルバート工		式	1	5, 262, 000	プレキャストボックス	15 m
					BX(R)-S(a1)-B2500×H2500；	
排水構造物工		式	1	5, 213, 580		
排水工		式	1	5, 066, 680	小段排水	680 m
					BF- I -B300-L2000；	
水平排水工		式	1	146, 900	水平排水	100 m
					W600×t7(リブ型両面)；	
構造物撤去工		式	1	394, 240		
構造物取壊し工		式	1	199, 540	コンクリート構造物取壊し	20 m3
					無筋構造物；	
					舗装版破碎	100 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	
運搬処理工		式	1	194, 700	殻運搬	20 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻運搬	10 m3

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 横田徳田大津道路復旧その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 殻処分 20 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,789,000	
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	236,882,133	
共通仮設費	式	1	27,599,600	
共通仮設費	式	1	2,040,600	
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 タンクリーチング試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,965,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	25,559,000	
純工事費	式	1	264,481,733	
現場管理費	式	1	84,813,000	
工事原価	式	1	349,294,733	
一般管理費等	式	1	50,395,267	
工事価格	式	1	399,690,000	