

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事
工事地名	石川県羽咋郡志賀町矢田地先から七尾市中島町塩津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	224日間	自	令和 6年 8月20日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	248,081,000			
舗装工		式	1	207,333,000			
舗装打換え工		式	1	174,706,000	舗装版破碎	20,000	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
					殻運搬	2,000	m3
					アスファルト殻；		
					殻処分	2,000	m3
					アスファルト殻；		
					下層路盤	20,000	m2
					RC-40 t=200mm；		
					上層路盤	20,000	m2
					M-40 t=250mm；		
					基層	20,000	m2
					②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm；		
					表層	20,000	m2
					⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50m		
					m；		
オーバーレイ工		式	1	32,627,000	レベリング層(車道・路肩部)	7,000	m2
					②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm(平均)		
					；		
					表層(車道・路肩部)	7,000	m2
					⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50m		
					m；		
排水構造物工		式	1	20,769,360			
側溝工		式	1	20,769,360	プレキャストU型側溝	1,200	m
					PUT-B300-L2000；		
					側溝蓋	2,160	枚
					CT-B300-L500；		
					側溝蓋	120	枚
					SG2T-300-L995；		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	1,656,600		
縁石工	式	1	1,656,600	アスカーフ ⑬細粒度アスファルト混合物(5F)；	1,100 m
防護柵工	式	1	15,271,200		
路側防護柵工	式	1	15,271,200	ガードレール Gr-A1-4E(標準4色)；	1,080 m
区画線工	式	1	968,880		
区画線工	式	1	968,880	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線15cm 常温；	6,600 m
構造物撤去工	式	1	292,960		
構造物取壊し工	式	1	177,780	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	20 m3
運搬処理工	式	1	115,180	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	20 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	20 m3
仮設工	式	1	1,789,000		
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	248,081,000		
共通仮設費	式	1	29,482,800		
共通仮設費	式	1	2,045,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,987,000		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	27,437,000	
純工事費	式	1	277,563,800	
現場管理費	式	1	74,858,000	
工事原価	式	1	352,421,800	
一般管理費等	式	1	50,778,200	
工事価格	式	1	403,200,000	