

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道越の原横田舗装復旧工事
工事地名	石川県七尾市中島町別所地先から鳳珠郡穴水町曾福地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	229日間	自	令和 6年 8月15日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田舗装復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	245,580,180		
道路土工	式	1	5,149,722		
防草コンクリート	式	1	5,149,722	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=10cm ;	1,362 m2
舗装工	式	1	226,354,600		
舗装打換え工	式	1	193,727,600	舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ; 下層路盤 RC-40 t=200mm ; 上層路盤 M-40 t=250mm ; 基層 ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ; 表層 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm ;	22,000 m2 2,200 m3 2,200 m3 22,000 m2 22,000 m2 22,000 m2 22,000 m2
オーバーレイ工	式	1	32,627,000	レベリング層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm(平均) ; 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm ;	7,000 m2 7,000 m2
縁石工	式	1	1,001,490		
縁石工	式	1	1,001,490	アスカーフ ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) ;	665 m

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田舗装復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工		式	1	9,403,100		
路側防護柵工		式	1	9,403,100	ガードレール Gr-A1-4E(標準4色) ;	665 m
区画線工		式	1	1,601,588		
区画線工		式	1	1,601,588	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 ;	10,910 m
構造物撤去工		式	1	280,680		
構造物取壊し工		式	1	177,780	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	20 m3
運搬処理工		式	1	102,900	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	20 m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	20 m3
仮設工		式	1	1,789,000		
交通管理工		式	1	1,789,000	交通誘導警備員	1 式
					交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	245,580,180		
共通仮設費		式	1	29,215,800		
共通仮設費		式	1	2,031,800		
技術管理費		式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)		式	1	1,973,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1	27,184,000		
純工事費		式	1	274,795,980		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田舗装復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	74, 126, 000	
工事原価	式	1	348, 921, 980	
一般管理費等	式	1	50, 318, 020	
工事価格	式	1	399, 240, 000	