

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その3 工事
工事地名	石川県七尾市国分町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事
3) 工 期	179日間 自 令和 6年 8月 8日 至 令和 7年 2月 2日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その3 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	97,252,800	
地盤改良工	式	1	97,252,800	
固結工	式	1	97,252,800	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> スラリー攪拌 φ1300mm×2軸, 打設長7.4m, 改良長6.6m, 設計添加量290kg/m³, セメント系固化材(一般軟弱土用); </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> 228 組 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> スラリー攪拌 φ1300mm×2軸, 打設長8.2m, 改良長7.4m, 設計添加量290kg/m³, セメント系固化材(一般軟弱土用); </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> 254 組 </div> </div>
直接工事費	式	1	97,252,800	
共通仮設費	式	1	15,982,800	
共通仮設費	式	1	6,461,800	
運搬費	式	1	5,483,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	16,800	六価クロム溶出試験 1 式 タンクリーチング試験費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	962,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,521,000	
純工事費	式	1	113,235,600	
現場管理費	式	1	34,475,000	
工事原価	式	1	147,710,600	
一般管理費等	式	1	24,049,400	
工事価格	式	1	171,760,000	