

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 羽咋道路 本江舗装その2 工事
工事地名	石川県羽咋市本江町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	217日間	自	令和 6年 8月17日
		至	令和 7年 3月21日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 本江舗装その2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	155,835,915		
地盤改良工	式	1	18,202,800		
路床安定処理工	式	1	18,202,800	安定処理 平均改良深さ0.90m 添加量50.0kg/m ³ セメント系固 化材(一般軟弱土用) ;	11,550 m ²
舗装工	式	1	101,901,903		
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	73,831,705	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) RC-40 t=150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) M-40 t=150mm ; 基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスファルト混合物 (20) t=50mm ; 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH) 改質材入 t =50 mm ;	11,550 m ² 11,550 m ² 11,080 m ² 11,070 m ²
アスファルト舗装工	式	1	11,392,100	下層路盤(歩道部) RC-40 t=150mm ; 表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスファルト混合物 (13) t=40mm ;	3,640 m ² 3,550 m ²
アスファルト舗装工	式	1	604,080	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) ③再生密粒度アスファルト混合物 (20F) t=50mm ;	197 m ² 197 m ²
アスファルト舗装工	式	1	13,890,792	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) ③再生密粒度アスファルト混合物 (20F) t=50mm ;	4,530 m ² 4,530 m ²
アスファルト舗装工	式	1	2,054,488	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) ③再生密粒度アスファルト混合物 (20F) t=50mm ;	670 m ² 670 m ²

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 本江舗装その2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	128,738	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=120mm ;	42 m2
				表層(車道・路肩部) ③再生密粒度アスファルト混合物(20F) t=50mm ;	42 m2
カルバート工	式	1	350,312		
作業土工	式	1	16,072	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
プレキャストカルバート工	式	1	334,240	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
プレキャストボックス	式	1	334,240	プレキャストボックス BX(R)-S(a1)-B400×H400 ;	8 m
排水構造物工	式	1	10,504,357		
作業土工	式	1	188,556	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
側溝工	式	1	1,824,995	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
集水樹・マンホール工	式	1	149,920	プレキャストU型側溝 PU-B300-L2000 ;	27 m
				プレキャストU型側溝 BF-I-B500-L2000 ;	167 m
防草コンクリート	式	1	8,340,886	現場打ち集水樹 MD種 700×700×1100 18-8-40BB W/C≤60% ;	1 箇所
				蓋 MSGT-700-700(普通目 ボルト固定 T-25) ;	1 枚
防草コンクリート	式	1	8,340,886	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm ;	2,206 m2

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 本江舗装その2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	8,117,250		
縁石工	式	1	8,117,250	歩車道境界ブロック Fa・Ⅱ型-200-L2000 ;	942 m
				歩車道境界ブロック Fc-20-L1000 ;	73 m
防護柵工	式	1	602,480		
路側防護柵工	式	1	411,600	ガードレール Gr-C1-4E(標準4色) ;	35 m
防止柵工	式	1	190,880	転落(横断)防止柵 P1-1.1-3.0E(標準4色) ;	16 m
情報ボックス工	式	1	16,156,813		
作業土工	式	1	2,626,980	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				砂 ;	
				埋戻し	1 式
作業土工	式	1	2,626,980	流用土 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
管路工(管路部)	式	1	11,209,633	埋設管路 本体管(樹脂系管路φ250) さや管(VUφ50×8条));	913 m
				埋設管路 ポリエチレン被覆軽量鋼管(固定式継手付)φ50×8条 ;	33 m
				異種管継手 被覆軽量鋼管φ50-VU50 ;	48 個
				本管キャップ φ250 ;	6 個
				埋設表示シート	902 m

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 本江舗装その2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				W=150mm 2倍 ; ダクトスリーブ	12 個
				樹脂系管路 φ 250用 ; 防護板	40 m2
				SS400 t=12mm ; 防護コンクリート (A30)	3 m
				W520×H460 18-8-25BB W/C≦60%(基礎碎石無) ;	
				防護コンクリート (A40)	9 m
				W520×H460 18-8-25BB W/C≦60% ; 防護コンクリート (A50)	3 m
				W1320×H160 18-8-25BB W/C≦60%(基礎碎石無) ;	
				防護コンクリート (A60)	30 m
				W1320×H260 18-8-25BB W/C≦60% ; 端部防護	6 箇所
				W520×H470×L850 18-8-25BB W/C≦60% ;	
ハントホル工	式	1	2, 320, 200	ハントホル HCM-A (900×900×900) 蓋 φ 600 (歩道) シリンダー 錠付 ;	1 箇所
				ハントホル HCM-B (1200×900×600) 蓋1200×600 (歩道) シ リンダー錠付 ;	5 箇所
直接工事費	式	1	155, 835, 915		
共通仮設費	式	1	15, 897, 938		
共通仮設費	式	1	2, 340, 938		

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 本江舗装その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	796,938	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験 1 式 タンクリーチング試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,402,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,557,000	
純工事費	式	1	171,733,853	
現場管理費	式	1	41,881,000	
工事原価	式	1	213,614,853	
一般管理費等	式	1	33,105,147	
工事価格	式	1	246,720,000	