

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 高松歩道整備外工事
工事地名	石川県かほく市高松地先外 1 箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	207日間	自	令和 6年 9月 3日
		至	令和 7年 3月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	43,747,901		
道路土工		式	1	976,920		
掘削工		式	1	976,920	掘削	700 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					(現場～仮置場)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
舗装工		式	1	6,157,480		
アスファルト舗装工		式	1	201,584	表層(車道・路肩部)	86 m2
					⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50m	
					m；	
アスファルト舗装工		式	1	582,680	下層路盤(歩道部)	140 m2
					RC-40 t=300mm；	
					表層(歩道部)	140 m2
					⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm；	
アスファルト舗装工		式	1	637,956	下層路盤(歩道部)	99 m2
					RC-40 t=250mm；	
					基層(歩道部)	99 m2
					②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm；	
					表層(歩道部)	99 m2
					⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm；	
アスファルト舗装工		式	1	116,522	表層(歩道部)	41 m2
					⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) (平均) t=70mm	
					；	
アスファルト舗装工		式	1	105,138	下層路盤(車道・路肩部)	30 m2
					RC-40 t=100mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	30 m2
					M-40 t=100mm；	
					表層(車道・路肩部)	30 m2
					⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50m	

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				m ;	
透水性舗装工	式	1	4, 513, 600	下層路盤(歩道部) RC-40 t=150mm ; 表層 ⑮開粒度アスファルト混合物(13) t=40mm ;	1, 550 m2 1, 550 m2
擁壁工	式	1	1, 431, 150		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1, 431, 150	重力式擁壁 (3号) GW15 18-8-40BB W/C≦60% ;	21 m3
カルバート工	式	1	3, 248, 670		
プレキャストカルバート工	式	1	3, 248, 670	プレキャストボックス BX(R)-S(a1)-B900×H600 ; プレキャストボックス BX(R)-S(a1)-B1000×H1000 ; プレキャストボックス BX(R)-S(a1)-B1200×H900 ;	26 m 0.9 m 12 m
排水構造物工	式	1	19, 915, 330		
作業土工	式	1	3, 482, 072	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 積込(ルース) 土砂 ; 土砂等運搬 (現場～仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (仮置場～現場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	13,309,860	ライン導水	37	m
				φ150 標準B(両面集水) ;		
				ライン導水	16	m
				φ150 乗入部 ;		
				ライン導水	6	箇所
				φ150 擦付B(t=50) ;		
				ライン導水	4	箇所
				φ150 標準B 点検口 ;		
				自由勾配側溝	121	m
				FU-B300-C300-L2000 ;		
				自由勾配側溝	86	m
				FU-B300-C400-L2000 ;		
				自由勾配側溝	83	m
				FU-B300-C500-L2000 ;		
				自由勾配側溝	61	m
				FU-B300-C600-L2000 ;		
				自由勾配側溝	65	m
				FU-B300-C700-L2000 ;		
				自由勾配側溝	34	m
				FU-B300-C800-L2000 ;		
				自由勾配側溝	40	m
				FU-B300-C900-L2000 ;		
				自由勾配側溝	29	m
				FU-B300-C1000-L2000 ;		
				自由勾配側溝	57	m
				FU-B400-C600-L2000 ;		
				自由勾配側溝	14	m
				FU-B400-C700-L2000 ;		
				自由勾配側溝	5	m
				FU-B300-C500-L2000(横断) ;		
				自由勾配側溝	5	m
				FU-B400-C600-L2000(横断) ;		
				自由勾配側溝	7	m
				FU-B400-C700-L2000(横断) ;		

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 FU-B500-C700-L2000(横断) ;	2	m
				自由勾配側溝 FU-B500-C900-L2000(横断) ;	3	m
				側溝蓋 C-C-T-B300-L500 ;	420	枚
				側溝蓋 C-C-T-B400-L500 ;	56	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L1000 ;	47	枚
				側溝蓋 C-G-T-B400-L1000 ;	7	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L1000(横断用・ボルト固定) ;	2	枚
				側溝蓋 C-G-T-B400-L1000(横断用・ボルト固定) ;	5	枚
				側溝蓋 C-G-T-B500-L1000(横断用・ボルト固定) ;	2	枚
管渠工	式	1	74, 678	暗渠排水管 VPΦ200 ;	5	m
				暗渠排水管 VPΦ300 ;	6	m
集水桝・マンホール工	式	1	3, 048, 720	現場打ち集水桝 MB種(500×500×600) 18-8-25BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MB種(500×500×700) 18-8-25BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MB種(500×500×800) 18-8-25BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MB種(600×600×600) 18-8-25BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MC種(600×600×800) 18-8-25BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MC種(600×600×800) 18-8-25BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MC種(600×600×800) 18-8-25BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MC種(600×600×800) 18-8-25BB W/C≦60% ;	1	箇所

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水桝 MC種(600×600×1000)18-8-25BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MC種(600×600×1200)18-8-40BB W/C≦60% ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 MF種(1200×1200×1500)24-12-40BB W/C≦55% ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 MH種(1200×1200×3300)24-12-40BB W/C≦55% ;	1	箇所
				プレキャスト集水桝 φ150 縁石桝B ;	2	箇所
				蓋 MSGT-500-500(ボルト固定・細目) ;	3	枚
				蓋 MSGT-600-600(ボルト固定・細目) ;	5	枚
				蓋 MSGT-1200-1200(ボルト固定・細目・2枚割) ;	3	組
				足掛金物 φ19 幅30cm 樹脂被覆製 ;	25	個
縁石工	式	1	7,089,600			
縁石工	式	1	7,089,600	歩車道境界ブロック Fa・I型-200-L2000 ;	318	m
				歩車道境界ブロック Fb-200-L2000 ;	596	m
				歩車道境界ブロック Fc-50-L1000 ;	138	m
				歩車道境界ブロック Fc-20-L1000 ;	48	m
道路付属施設工	式	1	396,270			
道路付属物工	式	1	396,270	視線誘導標 DLSA-5 ;	21	本

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
構造物撤去工		式	1	1,670,081							
防護柵撤去工		式	1	120,042	防護柵撤去(ガード・ハーフ)	39 m					
構造物取壊し工		式	1	1,017,678	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	58 m3					
					コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物；	23 m3					
					舗装版切断 アスファルト舗装版 t≦15cm；	1 式					
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≦15cm；	120 m2					
					舗装版破碎 コンクリート舗装版 t≦15cm；	190 m2					
					運搬処理工		式	1	532,361	殻運搬 アスファルト殻；	1 式
										殻運搬 コンクリート殻(無筋)舗装版；	1 式
殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1 式										
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1 式										
殻処分 アスファルト殻；	6 m3										
殻処分 コンクリート殻(無筋)；	77 m3										
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	0.5 m3										
殻処分 コンクリート殻(鉄筋(二次製品))；	23 m3										
現場発生品運搬 ガード・ハーフ；	1 式										
仮設工		式	1	2,862,400							

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
交通管理工	式	1	2,862,400	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	43,747,901		
共通仮設費	式	1	6,959,300		
共通仮設費	式	1	769,300		
技術管理費	式	1	266,300	地耐力試験費	1 式
				道路基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	503,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,190,000		
純工事費	式	1	50,707,201		
現場管理費	式	1	18,036,000		
工事原価	式	1	91,077,837		
一般管理費等	式	1	15,612,163		
工事価格	式	1	106,690,000		

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	13,980,636			
道路土工		式	1	1,452,075			
掘削工		式	1	230,665	掘削	50	m3
					土砂；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
路床盛土工		式	1	943,445	路床盛土	100	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土材料	1	式
歩道盛土工		式	1	277,965	路体(築堤)盛土	30	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土材料	1	式
舗装工		式	1	2,793,022			
アスファルト舗装工		式	1	1,237,245	下層路盤(車道・路肩部)	126	m2
					RC-40 t=200mm；		
					上層路盤(車道・路肩部)	120	m2
					M-40 t=100mm；		
					上層路盤(車道・路肩部)	45	m2
					①再生アスファルト安定処理(25) t=100mm；		
					上層路盤(車道・路肩部)	76	m2
					①再生アスファルト安定処理(25) t=100mm；		
					基層(車道・路肩部)	45	m2
					②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm；		
					基層(車道・路肩部)	76	m2
					②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm；		
					表層(車道・路肩部)	5	m2
					⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入り t=50mm；		

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入り t=50mm ;	115	m2
アスファルト舗装工	式	1	333,011	下層路盤(歩道部) RC-40 t=150mm ; 表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm ;	113	m2
切削オーバーレイ工	式	1	1,143,170	切削オーバーレイ 7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入り t=50mm) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;	349	m2
土間コンクリート工	式	1	10,584	下層路盤(歩道部) RC-40 t=100mm ; コンクリート 18-8-25BB W/C≤65% t=100mm ;	3	m2
敷地内コンクリート工	式	1	69,012	コンクリート 18-8-25BB W/C≤65% t=150mm ;	3	m2
擁壁工	式	1	1,036,310			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,036,310	小型擁壁 H=0.87m(18-8-40BB W/C≤60%) ;	11	m3
排水構造物工	式	1	5,456,114			
作業土工	式	1	737,242	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 積込(ルース) 土砂 ; 土砂等運搬 (現場～仮置場)	1	式
					1	式
					1	式
					1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (仮置場～現場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 1	式 式
側溝工	式	1	3,786,980	ライン導水 φ150 標準B ; ライン導水 φ150 乗入部 点検口 ; 自由勾配側溝 FU-B300-C300-L2000 ; 自由勾配側溝 FU-B300-C400-L2000 ; 自由勾配側溝 FU-B300-C500-L2000 ; 自由勾配側溝 FU-B300-C600-L2000 ; 自由勾配側溝 FU-B300-C700-L2000 ; 自由勾配側溝 FU-B400-C800-L2000 ; 自由勾配側溝 FU-B400-C900-L2000 ; 自由勾配側溝 FU-B300-C700-L2000(土留型) ; 自由勾配側溝 FU-B400-C900-L2000(土留型) ; 側溝蓋 C-C-T-B300-L500 ; 側溝蓋 C-C-T-B400-L500 ; 側溝蓋 C-G-T-B300-L1000 ; 側溝蓋	60 6 35 16 9 10 14 2 35 1 2 67 31 8 3	m 箇所 m m m m m m m 枚 枚 枚 枚

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				C-G-T-B300-L1000(細目) ; 側溝蓋	4 枚
				C-G-T-B400-L1000(細目) ;	
管渠工	式	1	16, 512	暗渠排水管 VUφ200 ;	6 m
集水桝・マンホール工	式	1	915, 380	現場打ち集水桝 MB種500×500×700(18-8-25BB W/C≦60%) ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 MC種500×500×1000(18-8-25BB W/C≦60%) ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 MF種1200×1200×1400(24-12-40BB W/C≦55%) ;	1 箇所
				足掛金物 φ19 幅30cm 樹脂被覆製 ;	4 個
				プレキャスト集水桝 300×300×510 ;	1 箇所
				プレキャスト集水桝 車両乗入桝φ150 ;	3 箇所
				蓋 (宅内排水桝) MSGT-300-300(T-2) ;	1 枚
				蓋 (蓋版工) MSGT-300-300(T-25) ;	1 枚
				蓋 MSGT-500-500(T-25) ;	1 枚
				蓋 MSGT-500-500(T-6, 歩道用, 細目) ;	1 枚
				蓋 MSGT-1200-1200(T-6, 歩道用, 細目, 3枚割) ;	1 組
縁石工	式	1	60, 450		
縁石工	式	1	60, 450	歩車道境界ブロック Fa・I 型-200-L2000 ;	6 m

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fc-20-L1000；	3 m
防護柵工	式	1	257,688		
防止柵工	式	1	245,136	転落(横断)防止柵 P1-1.1-3.0B-f(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型)(ﾀｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)； 車止め W1500-H800(赤白)； 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 250×250×250(18-8-25BB W/C≦60%)；	4 m 4 基 8 個
作業土工	式	1	12,552	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式
区画線工	式	1	98,080		
区画線工	式	1	98,080	溶融式区画線 溶融式手動 ゼﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； ｵｰｲﾝﾄ式区画線 ｵｰｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； ｵｰｲﾝﾄ式区画線 ｵｰｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	33 m 37 m 160 m 66 m
道路付属施設工	式	1	58,890		
道路付属物工	式	1	58,890	視線誘導標 DLSA-5；	3 本
構造物撤去工	式	1	871,667		
防護柵撤去工	式	1	7,295	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	5 m 2 m

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物撤去工	式	1	5,064	視線誘導標撤去	4	本
構造物取壊し工	式	1	539,909	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	9	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物；	17	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm；	1	式
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≤15cm；	150	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm<t≤40cm；	29	m2
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1	式
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1	式
運搬処理工	式	1	319,399	殻運搬 アスファルト殻；	1	式
				殻運搬 アスファルト殻；	1	式
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	9	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋(二次製品))；	17	m3
				殻処分 アスファルト殻；	12	m3
				現場発生品運搬 転落防止柵；	1	式
仮設工	式	1	1,896,340			
交通管理工	式	1	1,896,340	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 高松歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	13,980,636	
共通仮設費	式	1	2,237,000	
共通仮設費	式	1	201,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	201,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,036,000	
純工事費	式	1	16,217,636	
現場管理費	式	1	6,117,000	
工事原価	式	1	22,334,636	