

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | R 6 能登国道維持道路復旧その2 工事 |
| 工事地名 | 石川県七尾市黒崎町地先          |

### 2. 工事内容

|          |                   |   |             |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 金沢河川国道事務所 道路管理第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 182日間             | 自 | 令和 6年10月 1日 |
|          |                   | 至 | 令和 7年 3月31日 |
|          |                   |   |             |
| 4) 工事概要  |                   |   |             |
|          |                   |   |             |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 6 能登国道維持道路復旧その2 工事 |     |             |                                        |          |
|------------|----------------------|-----|-------------|----------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                |          |
| 道路修繕       | 式                    | 1   | 221,512,956 |                                        |          |
| 法面工        | 式                    | 1   | 218,951,756 |                                        |          |
| 植生工        | 式                    | 1   | 2,756,610   | 植生マット                                  | 1,090 m2 |
| 法枠工        | 式                    | 1   | 20,265,840  | 吹付枠                                    | 252 m2   |
| アンカー工      | 式                    | 1   | 170,017,216 | CF-300×300-1500×1500-植生マット-N 0.8 ;     |          |
|            |                      |     |             | 受圧板                                    | 224 基    |
|            |                      |     |             | FRP製格子状パネル1830×1830, 許容荷重250kN ;       |          |
|            |                      |     |             | 透水シート                                  | 741 m2   |
|            |                      |     |             | アンカー工材料費 (アンカー)                        | 1 式      |
|            |                      |     |             | 設計荷重123.6kN ;                          |          |
|            |                      |     |             | アンカー工材料費 (アンカー)                        | 1 式      |
|            |                      |     |             | 設計荷重123.6kN ;                          |          |
|            |                      |     |             | アンカー工材料費 (アンカー)                        | 1 式      |
|            |                      |     |             | 設計荷重123.6kN ;                          |          |
|            |                      |     |             | アンカー工材料費 (アンカー)                        | 1 式      |
|            |                      |     |             | 設計荷重123.6kN ;                          |          |
|            |                      |     |             | アンカー工材料費 (アンカー)                        | 1 式      |
|            |                      |     |             | 設計荷重123.6kN ;                          |          |
|            |                      |     |             | アンカー工材料費 (アンカー)                        | 1 式      |
|            |                      |     |             | 設計荷重123.6kN ;                          |          |
|            |                      |     |             | アンカー工材料費 (アンカー)                        | 1 式      |
|            |                      |     |             | 削孔 (アンカー)                              | 1 式      |
|            |                      |     |             | 粘性土・砂質土 ;                              |          |
|            |                      |     |             | 削孔 (アンカー)                              | 1 式      |
|            |                      |     |             | 砂質土 ;                                  |          |
|            |                      |     |             | アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)       | 224 本    |
|            |                      |     |             | グラウト注入                                 | 1 式      |
|            |                      |     |             | 足場 (アンカー)                              | 1 式      |
| 鉄筋挿入工      | 式                    | 1   | 25,912,090  | 鉄筋挿入                                   | 300 本    |
|            |                      |     |             | SD345 D19 (亜鉛メッキ) L=3.0m/本, 削孔長2.6m, 削 |          |

## 積算内訳書

| 工事名          | R 6 能登国道維持道路復旧その 2 工事 |     |             |                                  |
|--------------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                          |
|              |                       |     |             | 孔径φ90mm, 現場条件Ⅱ ;<br>足場(鉄筋挿入) 1 式 |
| 仮設工          | 式                     | 1   | 2,561,200   |                                  |
| 交通管理工        | 式                     | 1   | 2,561,200   | 交通誘導警備員 1 式                      |
| 直接工事費        | 式                     | 1   | 221,512,956 |                                  |
| 共通仮設費        | 式                     | 1   | 25,952,800  |                                  |
| 共通仮設費        | 式                     | 1   | 1,918,800   |                                  |
| 技術管理費        | 式                     | 1   | 58,800      | 道路基本データ作成費 1 式                   |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                     | 1   | 1,860,000   |                                  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                     | 1   | 24,034,000  |                                  |
| 純工事費         | 式                     | 1   | 247,465,756 |                                  |
| 現場管理費        | 式                     | 1   | 79,634,000  |                                  |
| 工事原価         | 式                     | 1   | 327,099,756 |                                  |
| 一般管理費等       | 式                     | 1   | 47,650,244  |                                  |
| 工事価格         | 式                     | 1   | 374,750,000 |                                  |
|              |                       |     |             |                                  |