

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 倶利伽羅防災 河内地区改良その4 工事
工事地名	石川県河北郡津幡町河内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	227日間	自	令和 6年10月 1日
		至	令和 7年 5月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 倶利伽羅防災 河内地区改良その4 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	77, 554, 120		
道路土工		式	1	309, 020		
路体盛土工		式	1	309, 020	路体(築堤)盛土	320 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 ;	
地盤改良工		式	1	77, 245, 100		
固結工		式	1	77, 245, 100	スラリー攪拌	22 本
					φ 1600mm(単軸), 打設長13. 0m, 改良長12. 5m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 設計添加量300kg/m3 ;	
					スラリー攪拌	8 本
					φ 1600mm(単軸), 打設長13. 5m, 改良長13. 0m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 設計添加量300kg/m3 ;	
					スラリー攪拌	12 本
					φ 1600mm(単軸), 打設長14. 0m, 改良長13. 5m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 設計添加量300kg/m3 ;	
					スラリー攪拌	20 本
					φ 1600mm(単軸), 打設長14. 5m, 改良長14. 0m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 設計添加量300kg/m3 ;	
					スラリー攪拌	26 本
					φ 1600mm(単軸), 打設長15. 0m, 改良長14. 5m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 設計添加量300kg/m3 ;	
					スラリー攪拌	40 本
					φ 1600mm(単軸), 打設長15. 5m, 改良長15. 0m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 設計添加量300kg/m3	

積算内訳書

工事名	R 6 倶利伽羅防災 河内地区改良その4 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				； スラリー攪拌 φ 1600mm(単軸), 打設長16. 0m, 改良長15. 5m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 設計添加量300kg/m3	3 本
				； スラリー攪拌 φ 1600mm(単軸), 打設長16. 5m, 改良長16. 0m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 設計添加量300kg/m3	20 本
				； スラリー攪拌 φ 1600mm(単軸), 打設長17. 0m, 改良長16. 5m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 設計添加量300kg/m3	1 本
				； スラリー攪拌 φ 1600mm(単軸), 打設長17. 5m, 改良長17. 0m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 設計添加量300kg/m3	6 本
直接工事費	式	1	77, 554, 120		
共通仮設費	式	1	17, 431, 300		
共通仮設費	式	1	9, 443, 300		
運搬費	式	1	8, 630, 000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	7, 300	六価クロム溶出試験	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	806, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 988, 000		
純工事費	式	1	94, 985, 420		

積算内訳書

工事名	R 6 倶利伽羅防災 河内地区改良その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	29,747,000	
工事原価	式	1	190,130,070	
一般管理費等	式	1	29,569,930	
工事価格	式	1	219,700,000	

積算内訳書

工事名	R 6 倶利伽羅防災 河内地区改良その4 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	44,093,650		
道路土工		式	1	39,477,050		
掘削工		式	1	37,353,920	掘削	20,200 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
法面整形工		式	1	2,123,130	法面整形(切土部)	2,300 m2
					れ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
法面工		式	1	2,097,600		
植生工		式	1	2,097,600	植生シート	2,300 m2
排水構造物工		式	1	2,519,000		
作業土工		式	1	210,460	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
側溝工		式	1	697,632	プレキャストU型側溝	104 m
					BF- I -B300-L2000；	
集水桝・マンホール工		式	1	181,920	現場打ち集水桝	2 箇所
					MB種 500×500×600 18-8-40BB W/C≦60%；	
					蓋	2 枚
					S-B600-L600-t12；	
排水工		式	1	1,428,988	小段排水	188 m
					BF- I -B300-L2000；	
直接工事費		式	1	44,093,650		

積算内訳書

工事名	R 6 倶利伽羅防災 河内地区改良その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,308,000	
共通仮設費	式	1	511,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	511,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,797,000	
純工事費	式	1	49,401,650	
現場管理費	式	1	15,996,000	
工事原価	式	1	65,397,650	