

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 梶川小松河道掘削工事
工事地名	石川県小松市大川町地先

2. 工事内容

1) 事務所名 金沢河川国道事務所 工務第一課
2) 主工種 河川工事
3) 工期 183日間 自 令和 6年 9月20日
至 令和 7年 3月21日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 6 梶川小松河道掘削工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
浚渫(河川)	式	1	77,688,274		
浚渫工(パック船浚渫船)	式	1	44,294,400		
浚渫船運転工	式	1	12,240,000	浚渫船運転	10,000 m ³
作業船運転工	式	1	23,537,200	土運搬船運転 60m ³ 積；	1 式
揚土工	式	1	8,517,200	浚渫土揚土 土砂等運搬 (場内小運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式 1 式 1 式
浚渫土処理工	式	1	22,894,000		
浚渫土処理工	式	1	22,894,000	積込(ルーズ) 土砂； 土砂等運搬 (ストックヤード～荒木田) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式 1 式 1 式
地盤改良工	式	1	1,742,650		
自走式土質改良工	式	1	1,355,500	土質改良 石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用)添加 量=30kg/m ³ (地山)； 自走式土質改良機設置撤去	500 m ³ 1 式
残土処理工	式	1	387,150	土砂等運搬 (場内小運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 土砂； 整地	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 梯川小松河道掘削工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
仮設工	式	1	8,757,224		
工事用道路工	式	1	4,132,719	工事用道路盛土 工事用道路盛土撤去 敷鉄板 (工事用道路) 敷鉄板 (坂路拡幅部)	1 式 1 式 1 式 1 式
組立ヤード・揚土施設工	式	1	3,588,065	鋼矢板 III型 L=9.5m ; 切梁・腹起し 敷鉄板 (組立ヤード・揚土場) 大型土のう設置 耐候性 短期(1年)対応 ; 大型土のう撤去	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
係留施設工	式	1	243,480	係留柱 H200×200 H=10.0m ;	1 式
汚濁防止工	式	1	792,960	汚濁防止フェンス	1 式
直接工事費	式	1	77,688,274		
共通仮設費	式	1	29,661,186		
共通仮設費	式	1	23,478,186		
運搬費	式	1	19,733,586	重建設機械分解組立輸送費 艤装・解除費 仮設材運搬費 作業船等回航費	1 式 1 式 1 式 1 式
準備費	式	1	2,904,000	繫船費(河川)	1 式
技術管理費	式	1	33,600	河川工事台帳作成費	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 梯川小松河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	807,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,183,000	
純工事費	式	1	107,349,460	
現場管理費	式	1	28,350,000	
工事原価	式	1	135,699,460	
一般管理費等	式	1	22,360,540	
工事価格	式	1	158,060,000	